
SYSTEMSLAB
NIT :901246837-2

Señores

DIMAR – CAPITANIA DEL PUERTO

N0.231100R MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUINCO -ARSI
Expediente: N0.5144/2023/OFINT

ASUNTO: Cotización Traslado equipos de CP05

Realizamos visita en la sede de Capitanía del Puerto de la ciudad de Cartagena para cotizar el traslado del rack de Comunicaciones, acometidas electricas, tableros electricos , puntos de datos y puntos electricos , sistema CCTV y accesorios para colocar en marcha desmontaje e instalacion.

Acontinuacion presentamos cotizacion para su estudio y aprobacion:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALORES DE OFERTA	
			VR UNITARIO	VR TOTAL
3	1	Suministro instalación y puesta en funcionamiento de acometida en cable calibre #2 AWG para la red eléctrica regulada desde la subestación hasta el piso 6 incluye suministro de tubería y convenciones para su correcta instalación.	$ 12.500.000	$ 12.500.000
4	27	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico compuesto por punto **sencillo** de datos en cable Cat6A UTP, punto doble de red eléctrica normal y punto doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de: • Patch panel • Jack y patch cord para salida de datos • Jack y patch cord para salida de telecomunicaciones • Cable utp cat6a • Organizadores • Tableros trifásicos de 12 o 18 circuitos según corresponda • Totalizador (interruptor) regulable • Tacos enchufables de 1x20 • Tacos enchufables de 2x20 • Acometidas • Tomas naranjas • Tomas blancas • Cable 3x12 lszh para instalación de puntos • Convenciones: bandeja malla, canaleta y accesorios • Pinturas y resanes sobre los lugares o áreas intervenidas Transporte de material al sitio **Nota:** Punto de datos certificado	$ 23.440.000	$ 23.440.000
4	09	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico compuesto por punto **doble** de datos en cable Cat6A UTP, punto doble de red eléctrica normal y punto doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de: • Patch panel • Jack y patch cord para salida de datos • Jack y patch cord para salida de telecomunicaciones • Cable utp cat6a • Organizadores • Tableros trifásicos de 12 o 18 circuitos según corresponda • Totalizador (interruptor) regulable • Tacos enchufables de 1x20 • Tacos enchufables de 2x20 • Acometidas • Tomas naranjas • Tomas blancas • Cable 3x12 lszh para instalación de puntos • Convenciones: bandeja malla, canaleta y accesorios • Pinturas y resanes sobre los lugares o áreas intervenidas Transporte de material al sitio **Nota:** Punto de datos certificado	$ 9.800.000	$ 9.800.000
	01	Traslado, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad IP, el cual incluye: 01 TV para monitoreo, 01 NVR, 06 cámaras IP. **Nota:**El sistema completo consta de 11 Cámaras IP, incluyendo las 06 a trasladar.	$ 4.600.000	$ 4.600.000
6	1	**PISO2:** Desmonte de cableado estructurado existente (Canaleta, cableado, puntos eléctricos y de datos, rack de comunicaciones) traslado a sitio autorizado y disposición final. **Nota:**Solo el desmonte, no se requiere el acondicionamiento.	$ 3.200.000	$ 3.200.000
7	1	Suministro instalación y puesta en funcionamiento de un (01) tablero eléctrico de 24 circuitos, suministro e instalación de un (01) totalizador regulable de 125 AMP con empalme de acometida, uniones tubulares y materiales para su correcta ejecución.	$ 8.600.000	$ 8.600.000
9	2	Suministro e instalación de PDU vertical básica de 15 AMP 120V 12 salidas (monofásica).	$ 180.000	$ 360.000
11	1	**PISO 6:** Organización y peinado de un (01) gabinete de telecomunicaciones que incluye: Limpieza, organización y movimiento de equipos. Suministro e instalación de seis (6) organizadores de cableado. Marquillado de equipos.	$ 4.800.000	$ 4.800.000
		SUBTOTAL		**$ 67.300.000**
		IVA		**$ 12.787.000**
		TOTAL + IVA		**$ 80.087.000**