

FIRMA CONSTRUCTORA		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	INTERVENCIÓN BARRIO VIPASA - CALLE 44N ENTRE AV. 2AN Y CRA 8N	FECHA:	27-oct-23

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	-----	-------	----------	----------

PRELIMINARES					30.535.580
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	2600,00	5.436,00	14.133.600,00
	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UN	1,00	4.041.902,00	4.041.902,00
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M	ML	293,53	14.362,00	4.215.678,00
	SUMINISTRO E INSTALACION VALLA PUBLICITARIA	UND	1	1.844.400,00	1.844.400,00
	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	1	180.000,00	180.000,00
	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	1	2.040.000,00	2.040.000,00
	BAÑOS MOVILES	MES	2	2.040.000,00	4.080.000,00
SUBTOTAL CAP. PRELIMINARES:					30.535.580

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS					79.625.083
	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	354	6.233,00	2.206.482,00
	DESCAPOTE MAQUINA	M2	2600	713,00	1.853.800,00
	EXCAVACIÓN MÁQUINA SIN RETIRO	M3	1374,23	9.788,00	13.450.914,00
	RETIRO MATERIAL SOBRANTE MÁQUINA	M3	597,49	46.758,00	27.937.397,00
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	5	27.025,00	135.125,00
	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - RANA	M3	221,65	95.704,00	21.212.600,00
	SUB-BASE	M3	83,12	154.344,00	12.828.765,00
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA	M3	16	46.758,00	748.128,00
SUBTOTAL CAP. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS:					80.373.211

MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTO EN MALLA					34.809.897
	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	32	39.093,00	1.250.976,00
	FUNDICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN CON REFUERZO SECCION 25 X 25 CMS	M3	5	1.003.938,00	5.019.690,00
	FUNDICIÓN DE COLUMNAS REFORZADA SECCIÓN 0,2M X 0,15M, H= 0,5M SEPARADAS CADA 3,5 MTS	ML	40	61.022,00	2.440.880,00
	ZAPATA ,20*,40	M3	6,4	406.270,00	2.600.128,00
	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA MURO	ML	80	36.043,00	2.883.440,00
	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL	M2	40	101.540,00	4.061.600,00
	VIGA AMARRE MURO	ML	80	46.848,00	3.747.840,00
	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.51-2.0)	UND	1	989.628,00	989.628,00
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H=2,0M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", PLATINA 1/2" X 1/8"	M2	154,58	52.530,00	8.120.087,00
	POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11 ACUE" INCLUYE TAPON SUPERIOR	ML	30	49.072,00	1.472.160,00
	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"	ML	30	26.913,00	807.390,00
	SUM. E INST. HORIZONTAL ANGULO 1/4" X 1"	ML	40	17.522,00	700.880,00

	ESMALTE SOBRE MALLA ESLABONADA 1"X1 1/2 X 1 " (2 CARAS)	M2	80	7.738,00	619.040,00
	ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX	KLS	2	48.079,00	96.158,00
SUBTOTAL CAP. MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTO EN MALLA:					34.809.897

SENDERO Y ANDEN					39.849.095
	CORDÓN CONCRETO 3100 PSI (80X20-35 CM)	ML	190	47.570,00	9.038.300,00
	CORDÓN PREFABRICADO 3100 PSI (80X20-35 CM)	ML	360	19.830,00	7.138.800,00
	ANDÉN EN CONCRETO	M2	5,53	94.300,00	521.479,00
	ACERO DE REFUERZO 37.000PSI	KLS	3972	5.720,00	22.719.840,00
	LOSETA TACTIL	M2	5,53	77.880,00	430.676,00
SUBTOTAL CAP. SENDERO Y ANDEN:					39.849.095

ZONA VERDE - PRADO					33.184.976
	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL DE MALEZA	M2	1000	315,00	315.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRICOLA 08CM	M3	212	93.448,00	19.810.976,00
	PRADO TRENZA	M2	1000	13.059,00	13.059.000,00
SUBTOTAL CAP. ZONA VERDE - PRADO:					33.184.976

ASEO GENERAL					2.302.200
	LIMPIEZA GENERAL	M2	900	2.558,00	2.302.200,00
SUBTOTAL CAP. ASEO GENERAL:					2.302.200

VALOR COSTOS DIRECTOS	221.054.959,00
------------------------------	-----------------------

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		221.054.959
ADMINISTRACION	32,00%	70.737.587
UTILIDAD	7,00%	15.473.847
TOTAL AU	39,00%	86.211.434
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		307.266.393

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	307.266.393
--------------------------------	--------------------

VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
TRESCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS