



JV REMODELACIONES S.A.S

CONFIANZA – EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE – 2011

Bogotá, 24 de Octubre de 2023

Respetados Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica

Atn. Ing. Alejandro Urrego

Administración

REFERENCIA: COTIZACION No. 894

A continuación, encontrará el presupuesto general en el cual hemos puesto toda nuestra atención para ajustarlo a su requerimiento y que su importante decisión le traiga satisfacción al trabajar con nosotros.

PRESUPUESTO GENERAL

COTIZACIÓN No. 894					
	DETALLE	UND	CANT	VLR. UNIT	SUBTOTAL
Mantenimiento correctivo de unidades sanitarias	Retiro e instalación de 6 divisiones en acero inoxidable para orinales con medidas de (120 cm de alto X 50 cm de ancho) y 18 divisiones en acero inoxidable para sanitarios con medidas de (150 cm de alto X 140 cm de ancho)	UND	24	\$ 182.000	\$ 4.368.000
	Retiro e instalación de 6 un de orinales Retiro e instalación de 18 un de sanitarios.	UND	24	\$ 162.000	\$ 3.888.000
	Retiro y demolición de enchape de paredes en donde están las tuberías embebidas	M2	86	\$ 21.000	\$ 1.806.000
	Suministro e instalación de red con sus accesorios de tubería de 2" (En PVC RDE 13,5 o superior) sobre placa y adosada a pared, soportada con soporte tipo Chanel, de acuerdo con lo que determine el manual de instalación de este tipo de tubería	ML	114	\$ 39.300	\$ 4.480.200
	Suministro e instalación de red de tubería con sus accesorios de 1 1/2" (En PVC RDE 13,5 o superior) bajo placa, soportada con soporte tipo Chanel, de acuerdo con lo que determine el manual de instalación de este tipo de tubería. (Sanitarios)	ML	42	\$ 28.900	\$ 1.213.800
	Suministro e instalación de red de tubería con sus accesorios de 1" (En PVC RDE 13,5 o superior) sobre placa y embebida en muro, soportada con soporte tipo Chanel en donde lo requiera, de acuerdo con el manual de instalación de este tipo de tubería (orinales y lavamanos)	ML	44	\$ 30.400	\$ 1.337.600
	Instalación de red de tubería con sus accesorios de 3/4 " (En PVC RDE 13,5 o superior) bajo placa y embebida en muro, con soporte tipo Chanel. (Lavamanos)	ML	20	\$ 48.700	\$ 974.000



[CRA 50 No. 144-27](#)



[3134947743](tel:3134947743)



WWW.JVREMODELACIONES.COM



JVREMODELACIONES2011@GMAIL.COM



JV REMODELACIONES S.A.S

CONFIANZA – EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE – 2011

Mantenimiento correctivo de unidades sanitarias	Suministro e instalación de red de tubería con sus accesorios de 1 1/4 "(En PVC RDE 13,5 o superior) embebida en muro para la conexión de las válvulas de descarga para sanitarios. Medidas de cada una 2,5 Ml	UND	30	\$ 60.900	\$ 1.827.000
	Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería de 3/4 "embebida en muro para la conexión de las válvulas de descarga para orinales. Medidas de cada una 2 Ml (Cantidad 10 Un. para igual número de válvulas).	UND	10	\$ 48.700	\$ 487.000
	Suministro e instalación de registros en acero inoxidable tipo pesado de 2" para el control para el control general	UND	7	\$ 685.000	\$ 4.795.000
	Suministro e instalación de registros en acero inoxidable tipo pesado de 1 1/2" para el control de las unidades sanitarias,	UND	4	\$ 589.600	\$ 2.358.400
	Suministro e instalación de registros en acero inoxidable tipo pesado de 1" para el control de orinales	UND	6	\$ 479.600	\$ 2.877.600
	Suministro e instalación de registros en acero inoxidable tipo pesado de 3/4 "para el control de pocetas.	UND	2	\$ 389.700	\$ 779.400
	Suministro, instalación y puesta en servicio de válvula de descarga para orinal con las siguientes características mínimas: Registro de caudal interno ajustable · Sensor con rango de detección ajustable y una única descarga, Profundidad para instalación de fluxómetro: 12 cm · Funciona con corriente eléctrica a 110V o pilas de soporte, · Diámetro de suministro: 1/2 ", Presión de trabajo: 15 – 57 psi, · Cumple con ADA, Incluye accesorios para conexión superior.	UND	6	\$ 647.900	\$ 3.887.400
	Suministro, instalación y puesta en servicio de válvula de descarga para sanitario con las siguientes características mínimas: Consumo Con registro de caudal interno ajustable Voltaje AC 110V/60Hz Consumo de Electricidad ≤ 5W - ≤0.5mW (en espera) Tiempo de detección Activo después de 3 segundos Diámetro de suministro G 1" Presión de Trabajo 30 - 70 psi Temperatura Ambiente ≤ 45°C. Distancia de detección: Predeterminado: 65 cm ± 10%, 40-80 cm ajustable por botón de presión. Tiempo de descarga 4 - 5 segundos Características Especiales • Sensor con rango de detección ajustable y una única descarga • Botón de cortesía para una descarga manual • 4 baterías alcalinas doble A de soporte.	UND	18	\$ 187.400	\$ 3.373.200
	Resane de muros y regatas con mortero certificado 140 Kg/Cm2, ancho aproximado 10 cm, Profundidad aproximada 10 cm.	ML	50	\$ 74.300	\$ 3.715.000
	Suministro e instalación de baldosín cerámico en formato de 60* 30 o superior, color blanco, Se debe instalar cenefa en el mismo material cerámico como elemento de transición en las paredes que no se retira el baldosín. Altura del enchape 2,1 m y 2.7m	M2	82	\$ 135.400	\$ 11.102.800



CRA 50 No. 144-27



3134947743



WWW.JVREMODELACIONES.COM



JVREMODELACIONES2011@GMAIL.COM



JV REMODELACIONES S.A.S

CONFIANZA – EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE – 2011

2	Ductos	Suministro, instalación y puesta en servicio tapas ducto en acero inoxidable 304 marco y contramarco, medidas 2 m x 50 cms calibre 16.	UND	3	\$ 2.536.900	\$ 7.610.700
SUBTOTAL						\$ 60.881.100
ADMINISTRACION 8%						\$ 4.870.488
IMPREVISTOS 8%						\$ 4.870.488
UTILIDAD 5%						\$ 3.044.055
IVA SOBRE UTILIDAD 19%						\$ 578.370
TOTAL						\$ 74.244.501



[CRA 50 No. 144-27](#)



[3134947743](tel:3134947743)



WWW.JVREMODELACIONES.COM



JVREMODELACIONES2011@GMAIL.COM



JV REMODELACIONES S.A.S

**CONFIANZA – EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
DESDE – 2011**

EL COSTO DE LA PRESENTE OFERTA INCLUYE:

- Mano de obra calificada y certificada
- Personal afiliado a Seguridad Social
- Trabajo tiempo completo
- Aseo y orden de trabajo
- Entrega a satisfacción del cliente

ESTIPULACIONES:

- Oferta valida por 15 días calendario
- Tiempo de ejecución 60 días hábiles a partir de la fecha de inicio
- Garantía de mano de obra 3 meses y materiales según lo indicado por el fabricante

Cualquier servicio que no esté contemplado en la presente oferta tendrá costo adicional

Forma de pago: Inicio de obra 50% y Contra entrega 50%

Favor realizar la consignación y/o transferencia en la cuenta de ahorros no. 60100002050 de Bancolombia, a nombre de JV REMODELACIONES S.A.S, con Nit. 901.572.538-2

Cordialmente.

JUAN CARLOS VALENCIA ECHEVERRY

Gestor de Proyectos



[CRA 50 No. 144-27](#)



[3134947743](tel:3134947743)



WWW.JVREMODELACIONES.COM



JVREMODELACIONES2011@GMAIL.COM