
OFERTA ECONOMICA

Proceso de Selección No. MC-VA-34-2019, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR, TERMINACION DE LAS OBRAS DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BECERRIL – CESAR, EN LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO MACIZO RANURADO**				
1.1	EXCAVACION MANUAL. Incluye la excavación para viga sobrecimiento, equipo y mano de obra	M3	9,8	$ 60.000	$ 588.000
1.2	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, equipo y mano de obra	M3	9,8	$ 530.000	$ 5.194.000
1.3	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO. Incluye bloque de cemento de 0,20x0,40x0,15 mts, mortero de pega 1:4, resane general, equipo y mano de obra	M2	185	$ 62.500	$ 11.562.500
1.4	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, formaleta, equipo y mano de obra	M3	4,1	$ 980.000	$ 4.018.000
1.5	VIGA DE AMARRE SOBRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, formaleta, equipo y mano de obra	M3	2,8	$ 900.000	$ 2.520.000
1.6	HIERRO 60000 PSI, Incluye hierro de 60000 psi figurado, alambre, equipo y mano de obra	KG	1.980,00	$ 4.630	$ 9.167.400
2.	**PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL**				
2.1	Demolición de muro	M2	37,5	$ 5.000	$ 187.500
2.2	Nivelación de terreno	M2	34,5	$ 7.000	$ 241.500
2.3	Relleno compactado con afirmado manual	M3	5,1	$ 60.000	$ 306.000
2.4	Plantilla en concreto de 3000 psi e: 0.08 incluye concreto de 3000 psi, equipo y mano de obra	M2	29	$ 28.000	$ 812.000
2.5	Piso cerámico antideslizante para exteriores. Incluye suministro e instalación, corte, pegante, equipo y mano de obra.	M2	29	$ 67.000	$ 1.943.000
2.6	Construcción de Rampa en concreto de 3000 psi pend 5% visto ranurada.	M2	7,5	$ 84.000	$ 630.000
2.7	Construcción de Bordillo 0,15x0.30	ML	20,42	$ 60.000	$ 1.225.200
2.8	Levante de muros jardineras. Incluye, mortero de pega 1:4, resane general, equipo y mano de obra	ML	21,4	$ 45.800	$ 980.120

2.9	Estuco muros (puliplast) en muros, equipo y mano de obra	M2	21,4	$ 17.000	$ 363.800
2.10	Pintura vinilo tipo 1 en muros, equipo y mano de obra	M2	21,4	$ 7.000	$ 149.800
2.11	Placa de anden en concreto 3000 psi e: 0,08, escobeado con dilataciones	M2	10,42	$ 72.000	$ 750.240
2.12	Pradización grama natural, equipo y mano de obra	M2	30,2	$ 22.000	$ 664.400
2.13	Baranda para rampa de acceso para personas en situación de discapacidad	ML	4	$ 380.000	$ 1.520.000
3	**OTROS**				
3.1	Limpieza y retiro de escombros, Incluye limpieza general áreas intervenidas y retiro de los escombros fuera de la edificación, equipo y mano de obra.	M3	8	$ 30.000	$ 240.000
	SUB TOTAL COSTO DIRECTOS				**$ 43.063.460**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 10.765.865**
	Administración		20%		$ 8.612.692
	Imprevistos		1%		$ 430.635
	Utilidad		4%		$ 1.722.538
	IVA sobre Utilidad		19%		$ 327.282
	VALOR TOTAL				**$ 54.156.607**

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($54,156,607)



ATTE **RAUL GUERRA OÑATE - REP. LEGAL - ANDES COLOMBIA LTDA**

Carrera 8 No 8 - 29 Valledupar

Cel: 3006947944 / 3132385141 Tel Fijo: (5) 5737443 Email: casaraulg@yahoo.es