ANDES COLOMBIA LTDA
Construimos en Sendas de Vida *Nit 830.032.889-9*

OFERTA ECONOMICA

Proceso de Selección No. MC-VA-35-2019, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.		
				Valor Unitario	Valor Total
1	**CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO MACIZO RANURADO**				
1.1	EXCAVACION MANUAL. Incluye la excavación para viga sobre cimiento, zapatas, equipo y mano de obra	M3	10,9	$ 62.000	$ 675.800
1.2	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, equipo y mano de obra	M3	10,9	$ 475.000	$ 5.177.500
1.3	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO RANURADO. Incluye bloque de cemento de 0,20x0,40x0,15 mts, mortero de pega 1:4, resane general, equipo y mano de obra	M2	232	$ 47.000	$ 10.904.000
1.4	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, formaleta, equipo y mano de obra	M3	4,9	$ 820.000	$ 4.018.000
1.5	VIGA DE AMARRE SOBRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, formaleta, equipo y mano de obra	M3	2,95	$ 810.000	$ 2.389.500
1.6	HIERRO 60000 PSI, Incluye hierro de 60000 psi figurado, alambre, equipo y mano de obra	KG	2042	$ 4.000	$ 8.168.000
2.	**CERRAMIENTO EN TUBULARES METALICOS E: 2".**				
2.1	EXCAVACION MANUAL. Incluye la excavación para viga sobre cimiento, zapatas, equipo y mano de obra	M3	2,68	$ 62.000	$ 166.160
2.2	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, equipo y mano de obra	M3	2,04	$ 470.000	$ 958.800
2.3	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI SECC 0,25 X 0,25, Incluye concreto de 3000 psi, formaleta, equipo y mano de obra	M3	0,63	$ 1.020.000	$ 642.600
2.4	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, Incluye concreto de 3000 psi, equipo y mano de obra	M3	0,3	$ 500.000	$ 150.000
2.5	HIERRO 60000 PSI, Incluye hierro de 60000 psi figurado, alambre, equipo y mano de obra	UN	198	$ 4.000	$ 792.000

2.6	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO. Incluye bloque de cemento de 0,20x0,40x0,15 mts, mortero de pega 1:4, resane general, equipo y mano de obra	M2	14	$ 47.500	$ 665.000
2.7	PORTON METALICO DE CORREDERA SECC 3.00 x 2. 5 mts EN LAM CAL 18. Incluye suministro e instalación de portón metálico en lámina calibre 18, cerradura, puerta auxiliar, goznes, pintura anticorrosiva y pintura esmalte o laca de acabado, equipo y mano de obra.	UN	1	$ 1.380.000	$ 1.380.000
2.8	ALFAGIA EN CONCRETO, Incluye concreto 3000 psi, formaletería, equipo y mano de obra	ML	14	$ 25.000	$ 350.000
2.9	Pañete allanado mort 1:4 muros exteriores.	M2	28	$ 17.400	$ 487.200
2.10	Estuco muros (puliplast) exteriores con su respectivo acabado.	M2	28	$ 17.200	$ 481.600
2.11	Cerramiento en tubulares metálicos e: 2" cada .10 cm incluye tubería, corte, base, pintura, soldadura, base metálica, equipo y mano de obra	ML	14	$ 370.000	$ 5.180.000
2.12	Pintura vinilo tipo 1 en exteriores equipo y mano de obra	M2	28	$ 6.000	$ 168.000
3	**PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL**				
3.1	Descapote plaza de acceso y exteriores	M2	226,06	$ 4.000	$ 904.240
3.2	Nivelación de terreno	M2	56	$ 7.600	$ 425.600
3.3	Relleno compactado con afirmado manual	M3	11,2	$ 55.000	$ 616.000
3.4	Plantilla en concreto de 3000 psi e: 0.08 incluye concreto de 3000 psi, equipo y mano de obra	M2	56	$ 21.000	$ 1.176.000
3.5	Piso cerámico antideslizante para exteriores. Incluye suministro e instalación, corte, pegante, equipo y mano de obra.	M2	56	$ 60.400	$ 3.382.400
3.6	Levantamiento de bordillo 0,15x0.30	ML	14	$ 60.000	$ 840.000
4	**OTROS**				
4.1	Parqueadero en tierra, adecuación de terreno	M2	204,96	$ 14.000	$ 2.869.440
4.2	Limpieza y retiro de escombros, Incluye limpieza general áreas intervenidas y retiro de los escombros fuera de la edificación, equipo y mano de obra.	M3	12	$ 35.000	$ 420.000
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS					**$ 53.387.840**
COSTOS INDIRECTOS					**$ 13.346.960**
Administración				*20%*	*$ 10.677.568*
Imprevistos				*1%*	*$ 533.878*
Utilidad				*4%*	*$ 2.135.514*
IVA sobre Utilidad				*19%*	*$ 405.748*
VALOR TOTAL					**$ 67.140.548**

SON: Sesenta y siete millones ciento cuarenta mil quinientos cuarenta y ocho pesos M/Cte ($67,140,548)



ATTE **RAUL GUERRA OÑATE - REP. LEGAL - ANDES COLOMBIA LTDA**

Carrera 8 No 8 - 29 Valledupar

Cel: 3006947944 / 3132385141 Tel Fijo: (5) 5737443 Email: casaraulg@yahoo.es