JUAN CARLOS GARCES DAJUD

ARQUITECTURA-CONSTRUCCION-OBRAS CIVILES-INTERVENTORIA

Sincelejo, 28 de agosto de 2023

SEÑORES

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS AL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO					
TORRE C PISO 1 Y PLAZA DE BANDERAS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**CIELO RASO EN DRYWALL**				
1,1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.	M2	8,00	$ 65.000	$ 520.000
2	**MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ACABADOS**				
2,1	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1.687	$ 17.000	$ 28.679.000
3	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS INSTITUCIONAL INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	6,00	$ 550.000	$ 3.300.000
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	6,00	$ 550.000	$ 3.300.000
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATO**				

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A 110V SOBRE CANALETA PLASTICA	UND	12,00	$ 25.000	$ 300.000
4,2	SUMINSISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE A 120V SOBRE CANALETA PLASTICA	UND	12,00	$ 35.000	$ 420.000
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH RACKEABLE 16 PUERTOS	UND	3,00	$ 650.000	$ 1.950.000
4,4	SIMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA RACKEABLE 16 PUERTAOS	UND	1,00	$ 250.000	$ 250.000
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ45 CAT 6	UND	2,00	$ 15.000	$ 30.000
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE 2MTS, COLOR ROJO, TIPO S/FTP (BLINDADO DE PARES INDIVIDUALES)	UND	15,00	$ 25.000	$ 375.000
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO	UND	15,00	$ 14.000	$ 210.000
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100X45	ML	9,00	$ 28.000	$ 252.000
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12	ML	12,00	$ 8.000	$ 96.000
4,9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP	ML	20,00	$ 8.000	$ 160.000
5	**REMPLAZO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 30x120 SUPERPUESTA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA SUPERVISION.	UND	7	$ 155.000	$ 1.085.000
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 48W SUPERPUESTA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA SUPERVISION.	UND	5	$ 165.000	$ 825.000
6	**MANTENIMIENTO DE PUERTA**				

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

6,1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS CON CAMBIO DE MANIJA VENTURA CON PLACA Y CERRADURA DE EMPOTRAR N° 45 CON JUEGO D ELLAVES INCLUYE NIVELACION AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA.	UND	7	$ 120.000	$ 840.000
7	**OTRAS ACTIVIDADES GIMNASIO**				
7,1	SUMINISTRO DE EQUIPOS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO	GLOBAL	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000
8	**PLAZA DE BANDERAS**				
8,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 M., BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD INCLUYE ACARRERO INTERNO.	M3	10	$ 35.000	$ 350.000
8,2	RETIRO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN ZONAS ALEDAÑAS DE TIERRA DE RELLENO Y DE LAS PLANTAS, RE SIEMBRA DE ARBOLES Y PLANTAS CON EL MATERIAL RETIRADO UNA VEZ SE IMPERMEABILICE JARDINERA DE ORIGEN.	GLOBAL	1	$ 850.000	$ 850.000
8,3	PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO ALLANADO, H :10 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA D84 Y FABRICADO CON MEDIOS MECÁNICOS, DEBERÁ VACIARSE DE ACUERDO A LA CONFORMACIÓN DE LAS PENDIENTES PARA AJUSTÁR EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.	M2	10	$ 85.000	$ 850.000

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

8,4	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISO CON MEMBRANA DE PVC FLEXIBLE DE 1,2MM DE ESPESOR PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS NO EXPUESTAS, NO RESISTENTE A RAYOS UV, CON REFUERZO PARA CUBIERTAS CON ACABADO DURO, Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD, ADHERIDA A LA SUPERFICIE CON ADHESIVO A BASE DE AGUA. (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, PERFILES GEOTEXTIL DE SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	10	$ 110.000	$ 1.100.000
8,5	FILTRO DE TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE JARDINERAS	ML	3	$ 30.000	$ 90.000
SUBTOTAL TORRE C PISO 1 Y PLAZA DE BANDERAS					**$ 48.032.000**
TORRE C PISO 2					
1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1,1	Demolicion de muro	M2	25,00	$ 22.000	$ 550.000
1,2	Demolicion de muro lavatrapero	M2	2,00	$ 22.000	$ 44.000
1,3	Desmonte de mueble de cocina	UND	1,00	$ 35.000	$ 35.000
1,4	Desmonte de gabetero de cocina	UND	1,00	$ 35.000	$ 35.000
1,5	Desmonte de ventana	UND	3,00	$ 30.000	$ 90.000
1,6	Desmonte de puerta	UND	2,00	$ 35.000	$ 70.000
1,7	Desmonte de luminaria	UND	12,00	$ 4.000	$ 48.000
2	**MAMPOSTERIA**				
2,1	Levante de muro en dry wall	M2	15,00	$ 120.110	$ 1.801.650
2,2	levante en bloque ,09	M2	4,00	$ 29.780	$ 119.120
2,3	Losa de concreto reforzada (Incluye perfiles metalicos)	M2	23,00	$ 628.790	$ 14.462.161
2,4	Resane de muro	M2	15,00	$ 20.941	$ 314.115
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3,01	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	5,00	$ 25.000	$ 125.000
3,02	Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2"	ML	5,00	$ 75.000	$ 375.000
3,03	Punto Electrico para lamparas	UND	4,00	$ 120.000	$ 480.000

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

3,04	Punto Electrico para aire acondicionado	UND	2,00	$ 210.000	$ 420.000
3,05	Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble	UND	8,00	$ 120.000	$ 960.000
3,06	Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000 btu incluye accesorios	UN	2,00	$ 3.400.000	$ 6.800.000
3,07	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	8	$ 250.000	$ 2.000.000
3,08	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	UND	5	$ 25.000	$ 125.000
3,09	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	UND	5	$ 25.000	$ 125.000
3,10	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	UND	1	$ 650.000	$ 650.000
3,11	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	UND	1	$ 250.000	$ 250.000
3,12	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	UND	10	$ 15.000	$ 150.000
3,13	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	UND	10	$ 25.000	$ 250.000
3,14	Suministro e instalacion de face plate sencillo	UND	10	$ 14.000	$ 140.000
3,15	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ML	15	$ 28.000	$ 420.000
3,16	Suministro e instalacion de cable # 12	ML	100	$ 8.000	$ 800.000
3,17	Suministro e instalacion de cable UTP	ML	100	$ 8.000	$ 800.000
3,18	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	UN	2	$ 55.000	$ 110.000
4,00	**PISOS Y ACABADOS**				
4,01	Piso ceramico antidezlizante trafico 5	M2	20,00	$ 120.000	$ 2.400.000
4,02	zocalo ceramico	ML	20,00	$ 23.000	$ 460.000
4,03	Pintura en vinilo (tipo viniltex)	M2	91,15	$ 25.000	$ 2.278.750
4,04	Mantenimiento de cielo razo	M2	54,00	$ 35.000	$ 1.890.000
4,05	Instalacion y suministro de puerta en vidrio	UND	3,00	$ 1.200.000	$ 3.600.000

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

4,06	Instalacion y suministro de ventana	UND	3,00	$ 410.000	$ 1.230.000
SUBTOTAL TORRE C PISO 2					**$ 46.686.546**
TORRE C PISO 3					
1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1,1	Demolicion de muro	M2	25,00	$ 22.000	$ 550.000
1,2	Demolicion de Enchape	M2	15,00	$ 12.000	$ 180.000
1,3	Demolicion de muro lavatrapero	M2	2,00	$ 22.000	$ 44.000
1,4	Desmonte de mueble de cocina	UND	1,00	$ 35.000	$ 35.000
1,5	Desmonte de gabetero de cocina	UND	1,00	$ 35.000	$ 35.000
1,6	Desmonte de ventana	UND	3,00	$ 35.000	$ 105.000
1,7	Desmonte de puerta en aluminio	UND	3,00	$ 40.000	$ 120.000
1,8	Desmonte de luminaria	UND	5,00	$ 15.000	$ 75.000
2	**MAMPOSTERIA**				
2,1	Resane de muro	M2	15,00	$ 32.000	$ 480.000
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3,01	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	5,00	$ 25.000	$ 125.000
3,02	Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2"	ML	5,00	$ 95.000	$ 475.000
3,03	Punto Electrico para lamparas	UND	3,00	$ 120.000	$ 360.000
3,04	Punto Electrico para aire acondicionado	UND	2,00	$ 250.000	$ 500.000
3,05	Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble	UND	5,00	$ 120.000	$ 600.000
3,06	Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000 btu incluye accesorios	UN	2,00	$ 3.400.000	$ 6.800.000
3,07	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	8	$ 250.000	$ 2.000.000
3,08	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica	UND	5	$ 25.000	$ 125.000
3,09	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica	UND	5	$ 25.000	$ 125.000
3,10	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	UND	1	$ 75.000	$ 75.000

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

3,11	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	UND	1	$ 25.000	$ 25.000
3,12	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	UND	10	$ 15.000	$ 150.000
3,13	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	UND	10	$ 25.000	$ 250.000
3,14	Suministro e instalacion de face plate sencillo	UND	10	$ 25.000	$ 250.000
3,15	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ML	15	$ 28.000	$ 420.000
3,16	Suministro e instalacion de cable # 12	ML	130	$ 8.000	$ 1.040.000
3,17	Suministro e instalacion de cable UTP	ML	130	$ 8.000	$ 1.040.000
3,18	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	UN	2	$ 55.000	$ 110.000
4,00	**PISOS Y ACABADOS**				
4,01	Estuco plastico para muros interiores	M2	41,00	$ 35.000	$ 1.435.000
4,02	Pintura en vinilo (tipo viniltex)	ML	41,00	$ 25.000	$ 1.025.000
4,03	Mantenimiento de cielo razo	M2	100,00	$ 4.000	$ 400.000
4,04	Instalacion y suministro de puerta en vidrio	UND	3,00	$ 1.100.000	$ 3.300.000
4,05	Instalacion y suministro de ventana	UND	3,00	$ 410.000	$ 1.230.000
SUBTOTAL TORRE C PISO 3					**$ 23.484.000**
TORRE C PISO 4					
1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1,1	Demolicion de muro	M2	25,00	$ 22.000	$ 550.000
1,2	Demolicion de Enchape	M2	15,00	$ 12.000	$ 180.000
1,3	Demolicion de muro lavatrapero	M2	2,00	$ 22.000	$ 44.000
1,4	Desmonte de mueble de cocina	UND	1,00	$ 35.000	$ 35.000
1,5	Desmonte de gabetero de cocina	UND	1,00	$ 35.000	$ 35.000
1,6	Desmonte de ventana	UND	3,00	$ 40.000	$ 120.000
1,7	Desmonte de puerta en aluminio	UND	3,00	$ 35.000	$ 105.000

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

1,8	Desmonte de luminaria	UND	5,00	$ 15.000	$ 75.000
2	**MAMPOSTERIA**				
2,1	Resane de muro	M2	15,00	$ 32.000	$ 480.000
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3,01	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	5,00	$ 25.000	$ 125.000
3,02	Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2"	ML	5,00	$ 95.000	$ 475.000
3,03	Punto Electrico para lamparas	UND	3,00	$ 120.000	$ 360.000
3,04	Punto Electrico para aire acondicionado	UND	2,00	$ 250.000	$ 500.000
3,05	Punto electrico para toma corriente común, incluye toma doble	UND	5,00	$ 120.000	$ 600.000
3,06	Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000 btu incluye accesorios	UN	2,00	$ 3.600.000	$ 7.200.000
3,07	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	8	$ 250.000	$ 2.000.000
3,08	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica	UND	5	$ 25.000	$ 125.000
3,09	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica	UND	5	$ 25.000	$ 125.000
3,10	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	UND	1	$ 650.000	$ 650.000
3,11	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	UND	1	$ 25.000	$ 25.000
3,12	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	UND	10	$ 15.000	$ 150.000
3,13	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	UND	10	$ 25.000	$ 250.000
3,14	Suministro e instalacion de face plate sencillo	UND	10	$ 15.000	$ 150.000
3,15	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ML	15	$ 28.000	$ 420.000
3,16	Suministro e instalacion de cable # 12	ML	130	$ 8.000	$ 1.040.000
3,17	Suministro e instalacion de cable UTP	ML	130	$ 8.000	$ 1.040.000

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

3,18	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	UN	2	$ 65.000	$ 130.000
4,00	**PISOS Y ACABADOS**				
4,01	Estuco plastico para muros interiores	M2	45,00	$ 35.000	$ 1.575.000
4,02	Pintura en vinilo (tipo viniltex)	ML	45,00	$ 25.000	$ 1.125.000
4,03	Mantenimiento de cielo razo	M2	100,00	$ 40.000	$ 4.000.000
4,04	Instalacion y suministro de puerta en vidrio	UND	3,00	$ 1.100.000	$ 3.300.000
4,05	Instalacion y suministro de ventana	UND	3,00	$ 410.000	$ 1.230.000
SUBTOTAL TORRE C					**$ 28.219.000**
TORRE B PISO 1					
1,00	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1,01	Desmonte de vidrio	UN	1,00	$ 55.000	$ 55.000
1,02	Desmonte de mezon de granito pulido	UN	1,00	$ 32.000	$ 32.000
1,03	Desmonte de muro en drywall	m2	8,40	$ 20.000	$ 168.000
2,00	**MAMPOSTERIA**				
2,01	Levante de muro en dry wall	m2	18,10	$ 165.000	$ 2.986.500
3,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3,01	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	5,00	$ 25.000	$ 125.000
3,02	Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2"	ML	5,00	$ 32.000	$ 160.000
3,03	Punto Eléctrico para lamparas	UN	3,00	$ 120.000	$ 360.000
3,04	Punto Eléctrico para aire acondicionado	UN	1,00	$ 250.000	$ 250.000
3,05	Punto eléctrico para toma corriente común, incluye toma doble	UN	3,00	$ 120.000	$ 360.000
3,06	Luminaria led	UN	6,00	$ 195.000	$ 1.170.000
3,07	Suministro e instalación de aire acondicionado	UN	2,00	$ 2.500.000	$ 5.000.000
4,00	**PISOS Y ACABADOS**				
4,01	Estuco plástico para muros interiores	m2	20,00	$ 35.000	$ 700.000
4,03	Pintura en vinilo (tipo viniltex)	m2	91,15	$ 25.000	$ 2.278.750
4,04	Mantenimiento de cielo razo	m2	40,00	$ 32.000	$ 1.280.000
SUBTOTAL TORRE B PISO 1					**$ 14.925.250**

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**

JUAN CARLOS GARCES DAJUD

ARQUITECTURA-CONSTRUCCION-OBRAS CIVILES-INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		**$ 161.346.796**
ADMINISTRACION	**17,00%**	$ 27.428.955
IMPREVISTOS	**1,00%**	$ 1.613.468
UTILIDAD	**5,00%**	$ 8.067.340
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	$ 1.532.795
TOTAL OBRA CIVIL		**$ 199.989.353**

Atentamente,



JUAN CARLOS GARCES DAJUD
ARQUITECTO
C.C No. 92.527.773 de Sincelejo- Sucre
T.P.No. A08242001-92527773

CRA.22#13ª24 OFICINA. PISO 1 EDIFICIO. ALTOS DE LA FORD BARRIO FORD TEL 2788237
CEL.3116838647
SINCELEJO-COLOMBIA
E-mail **– jugada09@hotmail.com**