## ANEXO N° 2
## FICHA TÉCNICA

## "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA LAS HORTENCIAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| 1,00 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | Un | 4 |
| 2,00 | Demolición muro en pandereta, incluye revoque y/o enchape | M2 | 10 |
| 3,00 | Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos. | m2 | 189,43 |
| 4,00 | Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica | M2 | 138,43 |
| 5,00 | Estuco y pintura muros 3 manos | M2 | 217,67 |
| 6,00 | Pintura exteriores (koraza o similar) | M2 | 45,87 |
| 7,00 | Arte Mural decorativo en pintura vinílica tipo koraza | gbl | 1 |
| 8,00 | Techo en teja ondulada de fibrocemento No. 6 | M2 | 138,43 |
| 9,00 | Caballete fijo para teja ondulada de fibrocemento | M | 20,69 |
| 10,00 | Suministro y colocación de perfil metálico, incluye anticorrosivo y pintura | M | 50 |
| 11,00 | Sanitario tipo Avanti de bajo consumo | Un | 4 |
| 12,00 | Lavamanos tipo acuacer de pedestal | Un | 2 |