ZIGLA S.A.S

Santa Rosa de Cabal, 16 de octubre de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL

Asunto: Cotización

Referencia: ***"REALIZAR RECORRIDO DE TECHOS Y DE CANALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO MUNICIPAL."***

Cordial saludo, en la presente cotización se pretende ***"REALIZAR RECORRIDO DE TECHOS Y DE CANALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO MUNICIPAL."***

para tal fin se anexa cuadro con los costos totales:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sistema de protección contra caídas para un área de hasta 500 m2, incluye anclajes certificados, líneas de vida fijas y alquiler de andamios certificados para acceso a cubierta	Global	1.00	$ 8,500,000	$ 8,500,000
2	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos, hidro lavado tejas.	M2	500.00	$ 12,800	$ 6,400,000
3	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	ml	180.00	$ 7,602	$ 1,368,360
4	Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado	ml	60.00	$ 32,000	$ 1,920,000
5	Techo en teja ondulada de fibrocemento	m2	136.14	$ 35,302	$ 4,806,136
	SUBTOTAL				**$ 22,994,495.83**
	ADMINISTRACIÓN 32%				**$ 7,358,238.67**
	UTILIDAD 5%				**$ 1,149,724.79**
	IVA				**$ 218,447.71**
	TOTAL				**$ 31,720,907.00**

Valor de la propuesta: treinta y un millones setecientos veinte mil novecientos siete pesos ($31.720.907).

Plazo: 15 días calendario contados a partir del acta de inicio suscrita con la supervisión.

Nota: Nuestra firma cuenta con el equipo necesario para una correcta adecuación siguiendo los protocolos y normatividad vigentes en el país.

Atentamente:



CARLOS FELIPE RAMOS PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ZIGLA S.A.S