ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA

SOLICITUD DE

ADICIÓN [X] **PRÓRROGA** [ ]

A. ANTECEDENTES ADICIÓN

CONTRATO Nº 394 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES LOCATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE ANIMAL TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 45 DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: DOS (21) DE OCTUBRE DE 2023

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
N/A	N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL CONTRATO: DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA: TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2023

FECHA TERMINACIÓN REAL CON LA ADICIÓN Y/O PRORROGA: DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 2023

VALOR ADICIONES

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO DE LA ADICIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M.L ($ 24.950.258,44)**

VALOR DE LAS ADICIONES: $ 7.415.986,23

VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDAS LAS ADICIONES): **$ 32.366.244,67** TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/L)

CONTRATISTA: **GEORGY PAOLO RUSSI LADINO**

SUPERVISOR: **CAROLINA SOSSA ARANGO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (E)**

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto una **ADICIÓN** [X] **PRÓRROGA** [ ]
al contrato anteriomente citado de **$ 7.415.986,23**

ESTADO FÍSICO

Hasta el Veintitres (23) de octubre de 2023 el proyecto presentaba un avance de ejecución del 70 % contra un avance programado del 70 %

C. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $	**$ 24.950.258,44**	VALOR ANTICIPO AMORTIZADO $	**N/A**
VALOR FACTURADO A LA FECHA DE LA ADICIÓN O DE LA PRÓRROGA	**N/A**	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**N/A**
VALOR ANTICIPO $	**N/A**		

D. CAUSALES DE LA SOLICITUD CON BASE EN CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con el proposito de ampliar la meta fisica del proyecto y mejorar las condiciones fisicas del espacio destinado para el albergue temporal animal, se solicita adicion presupuestal para sustituir puertas por rejas que permitan el cuidado de los animales, junto con la construccion de un sendero en concreto, asimismo, se encontro que el deterioro a las cubiertas de los espacios a acondicionar aumento con el paso de los meses y las condiciones climaticas, siendo necesario su mantenimiento y reposicion, dicho esto la supervision AVALA la solicitud de adicion presentada por el contratista de obra para la incorporacion de recursos al contrato de obra N. 394 de 2023

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD (Solo Interventorías Externas)

El contrato no cuenta con interventoria externa al ser un proceso de menor cuantia por lo tanto No Aplica.

Firma		Carolina Sossa A
Nombre	**GEORGY PAOLO RUSSI LADINO** **Contratista**	**CAROLINA SOSSA ARANGO** **Supervisora**

SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO
Ordenadora del gasto (E)

Georgy Paolo Russi Ladino
TP 25202 - 437467 CND
NIT. 1.032.421.356-0

Bogotá, 19 de octubre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Barbosa

Ref.: Contrato de obra No. 000394

Asunto: Solicitud de adición presupuestar

Objeto: Adecuaciones locativas para acondicionamiento del albergue animal temporal en el municipio de Barbosa - Antioquia.

Estimados señores:

Por medio de la presente me permito manifestar que en desarrollo de las actividades contractuales y con el fin de darle el alcance requerido al objeto del contrato en referencia, es necesario revisar la posibilidad de hacer una adición presupuestal al contrato toda vez que se requieren mayores actividades de obra que son necesarias para cumplir con el objetivo del contrato en referencia, las cuales se han presentado a consideración del supervisor del contrato, para el cabal cumplimiento de lo requerido.

A razón de lo anterior y una vez realizado el balance de las mayores y menores cantidades de obra, el cual se anexa a continuación, y con el fin de dar el alcance y cumplir el objetivo del contrato, se solicita a la entidad una adición presupuestal de Siete millones cuatrocientos quince mil novecientos ochenta y seis pesos con veinte tres centavos ($7.415.986.23)

Atentamente,

ING. GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
C.C. 1.032.421.356 de Bogotá.
Tp. 25202-437467 CND

Anexo 1. Balance de obra

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAP 1	PRELIMINARES										
1.01	Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la Interventora, hasta cualquier altura de la vegetación, Incluya desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	150,00	$ 4.000,00	$ 600.000,00	0,00	$ -	$ -	-150,00	-$ 600.000,00	
1.02	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.	m3	12,50	$ 48.000,00	$ 600.000,00	3,50	$ 168.220,80	$ -	-9,00	-$ 431.779,20	
1.03	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluya cargue, transporte, botada o recuperación de tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos of ciales, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Medido en proyección horizontal.	m2	35,00	$ 16.000,00	$ 560.000,00	62,42	$ 998.720,00	$ -	27,42	$ 438.720,00	
2	CUBIERTA										
2.01	RECORRIDO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plástica o teja similar. Incluya reacomodacion, limpieza, amarre de piezas y reparacion de tejas que asi lo permitan. Medido en proyección horizontal.	m2	80,00	$ 11.000,00	$ 880.000,00	74,56	$ 820.160,00	$ -	-5,44	-$ 59.840,00	
2.02	Suministro, transporte y colocacion de teja eternit N.6, Incluya elementos de fijación, amarras, ganchos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00	62,42	$ 3.745.200,00	$ -	32,42	$ 1.945.200,00	
2.03	Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja traslúcida. Incluya elementos de fijación, amarras, tornillos, empalmes con fibra y resina y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m2	5,00	$ 59.000,00	$ 295.000,00	0,00	$ -	$ -	-5,00	-$ 295.000,00	
2.04	Suministro, transporte e instalación de caballete eternit a dos aguas Incluya amarras, fijaciones con tornillos autoperforantes, pintura de la cara superior, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Unidad	20,00	$ 34.000,00	$ 680.000,00	4,00	$ 136.000,00	$ -	-16,00	-$ 544.000,00	
2.05	Suministro, transporte y construcción de cubierta para teja de eternit, alfardas 2"x5" en abarco, larguero 2"x4" (solera) en abarco anclada a viga de amarre con varilla cada 1.5 m., tablilla inmunizada en pino ciprés machembrada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o equivalente. Incluya todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente.	m2	30,00	$ 90.000,00	$ 2.700.000,00	35,67	$ 3.210.101,44	$ -	5,67	$ 510.101,44	
3	MUROS Y FACHADA										
3.01	Hidrolavado y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1 5 para lavada de pisos, techos, muros interiores y exteriores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	150	$ 5.000,00	$ 750.000,00	349,99	$ 1.749.936,50	$ -	199,99	$ 999.936,50	
3.02	RESANE Y APLICACION de PINTURA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	120	$ 13.500,00	$ 1.620.000,00	80,13	$ 1.081.809,00	$ -	-39,87	-$ 538.191,00	
4	CERRAMIENTOS										
4.01	Suministro, transporte y colocación de cerramiento perimetral en malla eslabonada cal 10 cio 5, h=2.0 m incluye fijaciones grapas galvanizadas, pisamalla, alambre, estación diámetro 4" y h = 2.10 metros libres, excavación para empotrar el estación, pintura tipo bituminosa negra para proteger la parte enterrada del estación en una longitud de 40 cm, atraque de concreto pobre, compactación del área aferente para garantizar la estabilidad del estación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones de la supervisor.	m	40,92	$ 122.000,00	$ 4.992.031,51	40,60	$ 4.953.200,00	$ -	-0,32	-$ 38.831,51	
4.02	Suministro, transporte y colocación de puerta-reja 2.0 x 1.2 m. Con bastidor metálico de 70 mm x 70 mm espesor de 3mm, malla ondulada ojo N°5 calibre 10, ángulo metálico de 1"x 1/8" perimetral pisa malla, lamina de 3/16 para anclaje a muro con pernos de 3/8" x3", soldadura. Incluya resana de superficie, pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente y todos los demás elementos requeridos para su correcta fabricación y instalación, según diseño. La tubería y las platinas son piezas completas, no se admiten soldaduras intermedias. Según diseño.	unidad	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	7,00	$ 4.200.000,00	$ -	6,00	$ 3.600.000,00	
4.03	Suministro, transporte y colocación de modulos para cerramiento de vanos en malla eslabonada cal 10 ojo 5, incluya grapas galvanizadas, platinas pisamalla, diagonales, angulo de acero 1 x 1/8 pulg para marco y fijaciones, alambre, anclaje a columnetas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2	42,80	$ 80.000,00	$ 3.424.000,00	42,41	$ 3.393.176,00	$ -	-0,39	-$ 30.824,00	
5	PISOS										
5.01	Construcción de LOSA CONTRAPISO en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto hasta una altura de 3.0 m, incluya suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado, biseles para cortagotera o donde se requieran, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. Incluya malla electrosoldada de 4 mm para refuerzo.	m2	10,00	$ 95.000,00	$ 950.000,00	21,82	$ 2.073.185,00	$ -	11,82	$ 1.123.185,00	
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 20.451.631,51	$	26.529.708,74	$ -	$	6.078.677,24	
	ADMINISTRACION			19,00%	$ 3.885.695,99	19,00%	$ 5.040.644,66	19,00%	$ -	19,00%	$ 1.154.948,67
	IMPREVISTOS				$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	UTILIDAD			3,00%	$ 613.530,95	3,00%	$ 795.891,26	3,00%	$ -	3,00%	$ 182.360,32
	IVA				$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 24.950.858,44	$	32.366.244,67	$ -	$	7.415.986,23	

	VIABILIDAD **DE** **PROYECTO**	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE BARBOSA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

Que el proyecto:	Mejoramiento y adecuación del Centro de Bienestar Animal Local del Municipio de Barbosa.

pasó por el proceso de viabilidad en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) hasta ser registrado en el Banco Unico de Programas y Proyectos

Valor total Proyecto:	$32.380.592
Valor Proyecto 2023:	$32.380.592
Valor Disponible:	**$32.380.592**
Código BPIN	2023050790005
Fecha de Registro:	24/03/2023
Fecha de Viabilidad:	1/06/2023

LINA MARCELA DEL PRADO MUÑETON
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - E

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 894

Fecha de Impresión: 01-Jun-2023 MAGUILAR
Fecha de la Reserva: 01-Jun-2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/2023

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Articulos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Articulos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2023 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.005.05.03.23.005	R.B MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	$18,376,720.00
Fondo:	1.3.3.11.10	(54) R.B. RETIROS FONPET	
310.310.1	2.3.2.02.02.005.05.03.23.005.01.58	R.B MJMIENTO-ADECUAC CENTRO BIENESTAR ANIMAL	$14,003,872.00
Fondo:	1.3.3.5.01.1	(58) R.B SGR AHORRO PENSIONAL FONPET	
		Total:	$32,380,592.00

Que se Reserva la suma de : Treinta y Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos.. ($32,380,592.00)

Descripción:

ADECUACIONES LOCATIVAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE ANIMAL TEMPORAL TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA CODIGO PBIM 2023050790005

Información Complementaria:

MGA - Productos
No Registra
BPIM
No Registra
CPC - Bienes y servicios
No Registra

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

Dirección: CALLE 15 N 14 - 48 Teléfono: 4548300 Fax: 4063014 Nit: 890980445-7 Correo Electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de la solicitud: 29 de mayo de 2023

Fecha de Vencimiento: 31 dd. diciembre mm 2023 aa.

Secretaría solicitante: Secretaría de Obras Públicas.

Modalidad de contratación:

Licitación Pública ___ Selección abreviada: ___

Concurso de méritos: __ Contratación Directa: ___

Prestación de Servicios Profesionales: __

Convenio Inter. Administrativo: ___ Otro: x

Información **Plan de desarrollo 2020-~~2023~~**	**Línea 3.** "Nuestra gobernanza, Barbosa legal y fortalecida"
	Sector 13. Equipamientos -"espacio público e infraestructura Con propósito social"
	Programa 1. Espacio público e infraestructura con propósito Social
	Adecuación y/o mejoramiento del Centro de Bienestar Animal Local, Mascotas para el albergue canino y con atención de servicios integrales.
	Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS: **ODS 09:** Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. **ODS 11:** Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. **ODS 16:** Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

TIPO DE GASTO:	Inversión
INFORMACIÓN CATÁLOGO	
CÓDIGO SECTOR	45
SECTOR	GOBIERNO TERRITORIAL
CÓDIGO PROGRAMA	4599
PROGRAMA	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
CÓDIGO PRODUCTO	4599011
PRODUCTO	Sedes adecuadas
CÓDIGO DEL INDICADOR	459901100
INDICADOR DE PRODUCTO	Sedes adecuadas
CÓDIGO BPIM	2023050790005
NOMBRE DEL PROYECTO	Mejoramiento y adecuación del centro de Bienestar Animal Local en el Municipio de Barbosa
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	
SECCIÓN	5 - Construcción y servicios de la construcción
DIVISIÓN	54 - Servicios de construcción.
SUBDIVISIÓN	541 - Servicios generales de construcción de edificaciones.
CLASE	5412 - Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales
SUBCLASE	54129 - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales.
OBJETO DEL GASTO	Adecuaciones locativas para acondicionamiento del albergue animal temporal en el Municipio de Barbosa - Antioquia.
CÓDIGO DEL GASTO (CCPET)	2.3.2.02.02.005

FUENTE	Fondo 54 (RB) – Recursos del crédito - $ 18.376.720 Fondo 58 RB – Fondo pensional - $ 14.003.872
DURACION	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
VALOR	Treinta y dos millones trescientos ochenta mil quinientos noventa y dos pesos M/L ($ 32.380.592)

Para efectos de la eficiencia Administrativa del gasto, la vigencia máxima el CDP será el año fiscal en el cual se emita.

ALCALDE

Carolina Sosso A
SECRETARIA DE DESPACHO