Cartagena de Indias DC y C, 14 de septiembre de 2023

Señores
Transcaribe S.A.
Atn. Ing. José Senén
L. C.

Ref.: Cotización Mantenimiento Edificio Administrativo y la Iluminación en Patio Portal Transcaribe

Cordial Saludo,

Constituye un placer para FUSION GROUP presentar cotización para las actividades relacionadas cuyo objeto es el mantenimiento de la infraestructura del edificio administrativo y la Iluminación de Patio Portal de Transcaribe

Si Uds. Lo consideran necesario, y le interesa ampliar y/o modificar algún salteamiento, le invitamos a brindarnos la información necesaria para atender su requerimiento. Nuestro principal objetivo es lograr su satisfacción brindándole la mejor solución y el mejor servicio al precio Justo.

Se anexa propuesta

Atentamente,

EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO
REPRESENTANTE LEGAL
FUSION GROUP – ARQUITECTIRA + INGENIERIA SAS
NIT 901.578.579-1
C.C.8.850.827

FORMA DE PAGO
50% de Anticipo- Saldo restante finalización y entrega previa aprobación de interventoría

TIEMPO DE EJECUCION

30 días luego de legalización de anticipo y acta de inicio.

DIAGONAL 32 N 83 – 58
CONJ. RESIDENCIAL SANTORINI – 3043
Tel: 3008825546
Email: gerenciafgroup.ai@gmail.com
CARTAGENA - COLOMBIA

FUSIÓN GROUP
ARQUITECTURA + INGENIERIA

VALOR DE LA OFERTA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
	REHABILITACION ILUMINACION PATIO PORTAL				
1	Suministro e Instalación de Contactor de 40 Amp	UND	2	$320.000,00	$640.000,00
2	Suministro e Instalación de Temporizador para control de luminarias	UND	2	$220.000,00	$440.000,00
3	Suministro e Instalación de Contactor de 25 Amp	UND	1	$250.000,00	$250.000,00
4	Suministro e instalacion de luminaria de 50w led outdoor para alumbrado publico debajo de las plataformas altas y bajas, incluye: brazo, cable encauchetado y accesorios de conexión,	UND	30	$760.000,00	$22.800.000,00
5	Suministro e Instalacion de Proyector HB 390W-495W, Angulo de apertura 60º. IP65 STIL LED 6PC BOARD CRI: >82. 6500K. 120V-277V. V.U. 100.000 Hrs. 44.460-54.720 Lm. 106 Lm/w, sobre mastil,	UND	6	$4.900.000,00	$29.400.000,00
6	Desmonte de Luminarias existentes	UND	6	$120.000,00	$720.000,00
7	Cableado para reflectores en cable encauchetado 3x12 AGW (2,5 mts) y soporte para reflectores	UND	6	$90.000,00	$540.000,00
8	Suministro e Instalación de 4 Lamparas tipo LED (Energia Solar) de 200w para exterior	UND	6	$580.000,00	$3.480.000,00
9	Suministro e Instalación de Cableado 3x10 encauchetado	Ml	30	$19.000,00	$570.000,00
	MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA EDIFICIO				
10	Suministro e Instalación de Panel LED de empotrar redonda de 24 Vatios luz blanca	U	40	$50.000,00	$2.000.000,00
11	Mantenimiento Valvulas push de lavamanos, Sanitarios y Orinales	U	30	$69.000,00	$2.070.000,00
12	Limpieza de registros sanitarios	U	5	$156.000,00	$780.000,00
13	Mantenimiento y limpieza sifon de lavamanos y orinales (incluye desmonte y montaje)	U	20	$56.000,00	$1.120.000,00
14	Suministro e Instalación valvula Push de lavamano	U	3	$330.000	$990.000,00
15	Suministro e Instalación valvula Push de Sanitarios	U	4	$590.000	$2.360.000,00
16	Suminstro e Instalación de Valvula de pie de 3" incluye tramo 2mt tubo presión 3¨PVC y brida de 3¨	U	2	$987.000,00	$1.974.000,00
17	Mantenimiento Tanque Hidroflow	Un	2	$362.000,00	$724.000,00
18	Suministro e Instalación de Cerradura con manija para puerta principal	U	1	$193.000,00	$193.000,00
19	Pintura para muros y cielo raso (incluye resanes con estuco)	M2	900	$9.100,00	$8.190.000,00
20	Mantenimiento preventivo de Aires minisplit de 12000 BTU	Un	4	$130.000,00	$520.000,00
21	Suministro e Instalación de Cinta Antideslizante Negra x 48 mm	Ml	60	$14.000,00	$840.000,00
22	Suministro e Instalación de 4 Lamparas tipo LED (Energia Solar) de 200w para exterior	Un	4	$580.000,00	$2.320.000,00
23	Suministro e Instalación de Lamparas tipo LED hermetica 2xx18	Un	4	$218.000,00	$872.000,00
24	Suministro e Instalación de interruptor doble	Un	6	$50.000,00	$300.000,00
25	Suministro e instalacion llave de chorro de 1/2"	Un	1	$51.000,00	$51.000,00
26	Fijacion de pirlanes de aluminio desprendidos (L:3 mts)	Un	6	$21.000,00	$126.000,00
27	Suministro e Instalacion Tapa en concreto para registro 70*70*,10	Un	1	$210.000,00	$210.000,00
28	Limpieza General - Retiro de sobrantes y disposición	Gl	1	$285.000,00	$285.000,00
	COSTO DIRECTO				**$ 84.765.000**
	AIU		**30%**		**$ 25.429.500**
	TOTAL				**$ 110.194.500**

Atentamente,

EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO
REPRESENTANTE LEGAL
FUSION GROUP – ARQUITECTIRA + INGENIERIA SAS
NIT 901.578.579-1
C.C.8.850.827

DIAGONAL 32 N 83 – 58
CONJ. RESIDENCIAL SANTORINI – 3043
Tel: 3008825546
Email: gerenciafgroup.ai@gmail.com
CARTAGENA - COLOMBIA