MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº3

COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº3

INVITACIÓN PÚBLICA No. 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES MALAMBO PRESUPUESTO					CRONOGRAMA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEM-1 16SEP/21SEP**	**SEM-2 23SEP/28SEP**	**SEM-3 30SEP/6OCT**	**SEM4 7OCT/13OCT**	**SEM-5 14OCT/18OCT**
PRELIMINARES	0								
Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes.	m²	162	$ 2.800	$ 453.600					
ACABADOS - IMPERMEABILIZACIONES	0			$ -					
Alistado de piso en Mortero 1:5 e=0.04 mts. (preparación de superficie)	m²	162	$ 40.000	$ 6.480.000					
Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm.	m²	162	$ 44.000	$ 7.128.000					
Suministro e instalación de cerámica para pared Blanco plano 30*60cm, incluye picada de muro.	m²	159	$ 52.000	$ 8.268.000					
Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y muros con cielo raso.	ml	139	$ 6.000	$ 834.000					
ASEO GENERAL	0			$ -					
Limpieza general interior y exterior	m²	162	$ 2.200	$ 356.400					
Retiro de sobrantes fuera del CACOM-3	m³	6	$ 6.000	$ 36.000					
				$ 23.556.000					
NOTA: El suscrito Gustavo Adolfo Tique Ramirez, identificado con nit 1033721286-4 de régimen simplificado no es cobrador de iva por tal razón no visualisa diligenciado este ítem en la oferta económica		ADMINISTRACION	10%	$ 2.355.600					
		IMPREVIST	3%	$ 706.680					
		UTILIDAD	4%	$ 942.240					
		IVA/UTILID	$ -	$ -					
		TOTAL		$ 27.560.520					

Fer. Sánchez