ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	COTIZACIÓN 1 INGARQ TORRES & VENEGAS E.U	INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA S.AS	CPERCOL INGENIERUA Y SERVICIOS SAS	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	**CANCHA MULTIFUNCIONAL**							
1.1	Demolición de graderías existentes (demolición manual placa gradería e=<10 cm, con retiro de escombros)	m2	50	$ 67.451,00	$ 67.450,00	$ 67.400,00	$ 67.434,00	$ 3.371.700,00
1.2	Construcción de graderías nuevas concreto 3000 psi. (incluye refuerzo varilla No.4)	m3	5	$ 802.400,00	$ 802.430,00	$ 801.980,00	$ 802.270,00	$ 4.011.350,00
1.3	Pintura recubrimiento acrílico antideslizante para placa multifuncional, demarcación disciplinas (futbol, baloncesto, voleibol) y graderías.	m2	870	$ 13.450,00	$ 13.460,00	$ 13.400,00	$ 13.437,00	$ 11.690.190,00
1.4	Luminarias tipo reflector led 300 suministro e instalación	un	8	$ 927.950,00	$ 927.980,00	$ 927.900,00	$ 927.943,00	$ 7.423.544,00
2	**CANCHA DE FUTBOL**							
2.2	Demarcación cancha de futbol	ml	320	$ 4.005,00	$ 4.000,00	$ 4.010,00	$ 4.005,00	$ 1.281.600,00
2.4	Rocería áreas verdes cancha de futbol y atletismo	m2	320	$ 1.100,00	$ 1.200,00	$ 1.180,00	$ 1.160,00	$ 371.200,00
3	**PISTA DE ATLETISMO**							
3.1	Replanteo limpieza y nivelación	m2	1.390	$ 6.630,00	$ 6.640,00	$ 6.620,00	$ 6.630,00	$ 9.215.700,00
3.2	Relleno con material tipo arena de trituración compactada, incluye transporte.)	m3	139	$ 86.750,00	$ 86.780,00	$ 86.770,00	$ 86.767,00	$ 12.060.613,00
3.3	Demarcación de pista de atletismo	ml	618	$ 5.050,00	$ 5.080,00	$ 5.020,00	$ 5.050,00	$ 3.120.900,00
4	**CANCHA DE VOLEIBOL ARENA**							

4.1	Replanteo limpieza y nivelación	m2	325	$ 6.630,00	$ 6.640,00	$ 6.620,00	$ 6.630,00	$ 2.154.750,00
4.2	Arena para escenarios deportivos. Suministro e Instalación	m3	32,5	$ 82.350,00	$ 82.370,00	$ 82.300,00	$ 82.340,00	$ 2.676.050,00
4.3	Anclajes para tubos mallas de voleibol	un	4	$ 71.400,00	$ 71.430,00	$ 71.380,00	$ 71.403,00	$ 285.612,00
4.4	Cinta elástica delimitación 50 mt, canchas voleibol arena (rollo)	un	5	$ 148.000,00	$ 150.000,00	$ 149.000,00	$ 149.000,00	$ 745.000,00
						COSTO DIRECTO TOTAL		$ 58.408.209,00
						ADMINISTRACION (A)	20%	$ 11.681.642,00
						UTILIDAD(U)	5%	$ 2.920.410,00
						I.V.A DEL 19% SOBRE UTILIDAD	19%	$ 554.878,00
						COSTO TOTAL		**$ 73.565.139,00**

LA SUMA: SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($73,565,139)

NOTA: Los precios que presentaron en las cotizaciones no superan los indicados en la Resolución 172 de 2023 Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare"

NOTA 2: Se ajusta estudio de mercado de acuerdo emitido por Direcciòn General/ Direccion Administrativa Respuesta del Radicado . 85-9-2023-003290 NIS 023-02-467330 y fecha 1/11/23, Solicitud de Autorización y Concepto Técnico para la Contratar la adecuación de escenarios deportivos del centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, regional Casanare, quien solicitó que lo siguientes item se omitan item 1.5 item 1.6, item 2. 1, item 2.3 y el item 4.5

Fecha: 01/11/2023

Elaboro: DIANA SIRLEY OLMOS / Profesional Contratada

Reviso: RAQUEL MARTINEZ LARROTA/ Profesional Contratada