SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
PRESUPUESTO

CODIGO PROYECTO

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, REGIONAL CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CANCHA MULTIFUNCIONAL**				
1.1	Demolicion de graderias existentes(Demolicion manual placa graderia e=<10 cm, con retiro de escombros)	m2	50	$ 67.452	$ 3.372.579
1.2	construccion de graderias nuevas concreto 3000 psi. (incluye refuerzo varilla No.4)	m3	5	$ 802.436	$ 4.012.181
1.3	pintura Recubrimiento acrílico antideslizante para placa multifuncional, demarcacion disciplinas (futbol, baloncesto, voleibol) y graderias.	m2	870	$ 13.462	$ 11.712.245
1.4	luminarias tipo reflector led 300 suministro e instalacion	un	8	$ 927.982	$ 7.423.860
2	**CANCHA DE FUTBOL**				
2.2	Demarcacion cancha de futbol	ml	320	$ 4.010	$ 1.283.136
2.4	Roceria areas verdes cancha de futbol y atletismo	m2	320	$ 1.200	$ 384.000
3	**PISTA DE ATLETISMO**				
3.1	Replanteo limpieza y nivelacion	m2	1.390	$ 6.641	$ 9.231.157
3.2	Relleno con material tipo arena de trituracion compactada, incluye transporte.)	m3	139	$ 86.789	$ 12.063.679
3.3	demarcacion de pista de atletismo	ml	618	$ 5.090	$ 3.145.527
4	**CANCHA DE VOLEIBOL ARENA**				
4.1	Replanteo limpieza y nivelacion	m2	325	$ 6.641	$ 2.158.364
4.2	Arena para escenarios deportivos. Suministro e Instalacion	m3	32,5	$ 82.372	$ 2.677.089
4.3	anclajes para tubos mallas de voleibol	un	4	$ 71.438	$ 285.751
4.4	Cinta elastica delimitacion 50 mt, canchas voleibol arena (rollo)	un	5	$ 150.000	$ 750.000

COSTO DIRECTO TOTAL			**58.499.568,40**
ADMINISTRACIÓN **(A)**	$	0,20	11.699.913,68
	$	-	-
UTILIDAD **(U)**	$	0,05	2.924.978,42
TOTAL A.U.	**$**	**0,25**	**14.624.892,10**
COSTO DIRECTO + AU			**73.124.460,50**
I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	**$**	**0,19**	**555.745,90**
COSTO TOTAL			**73.680.206,40**

RaquelMartinezLarrota.

RAQUEL MARTINEZ LARROTA
Ing. Apoyo Técnico Infraestructura

NOTA: Se elimino del presupuesto los item 1,5 1,6 2,1 2,3 y 4,5 por solicitud del grupo area tecnica del grupo de construcciones