**PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA**

**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL | LONGITUD DEL CORREDOR (Km) | DIRECCIÓN TERRITORIAL | FECHA ELABORACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA PALOMERA | 0,290 | CAUCA | 26/10/2023 |

**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO**

| No | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL 2013 | PARTICULAR | | | | | |
| **SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO** | | | | | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA** | | | | | | | | |
| 3 | 600.1.1 | 600-13 | | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 94,77 | $ 23.590,00 | $ 2.235.624,00 |
| 4 | 320.3 | 320-13 | | Subbase Granular Clase C | M3 | 124,20 | $ 139.142,00 | $ 17.281.436,00 |
| 5 | 630.1.4.1 | 630-13 | | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 81,75 | $ 644.646,00 | $ 52.699.811,00 |
| 6 | 630.1.7 | 630-13 | | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 21,48 | $ 370.259,00 | $ 7.953.163,00 |
| 7 | 640.1 | 640-13 | | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 4.220,52 | $ 7.013,00 | $ 29.598.507,00 |
| | | | | | | | **SUB-TOTAL** | **$ 109.768.541,00** |
| **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS** | | | | | | | | |
| 8 | 600.1.1 | 600-13 | | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 87,00 | $ 23.590,00 | $ 2.052.330,00 |
| 9 | 600.2.1 | 600-13 | | Excavaciones en roca en seco | M3 | 15,30 | $ 51.385,00 | $ 786.191,00 |
| 10 | 201.7 | 201-13 | | Demolición de Estructuras | M3 | 7,16 | $ 167.468,00 | $ 1.199.071,00 |
| 11 | 630.1.6 | 630-13 | | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ | M3 | 0,90 | $ 465.805,00 | $ 419.225,00 |
| 12 | 630.1.4.1 | 630-13 | | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ | M3 | 19,90 | $ 644.646,00 | $ 12.828.455,00 |
| 13 | 640.1 | 640-13 | | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa | KG | 1210,30 | $ 7.013,00 | $ 8.487.834,00 |
| 14 | 610.2 | 610-13 | | Relleno para Estructuras con Recebo | M3 | 45,90 | $ 131.214,00 | $ 6.022.723,00 |
| 15 | 661.3 | 661-13 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior | M | 10,00 | $ 861.266,00 | $ 8.612.660,00 |
| 16 | 610.1P | 610-13 | X | Relleno para Estructuras con material producto de la excavación | M3 | 45,00 | $ 21.197,00 | $ 953.865,00 |
| | | | | | | | **SUB-TOTAL** | **$ 41.362.354,00** |
| | | | | | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | **$ 151.130.895,00** |
| | | | | | | | **PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)** | **$ 4.533.927,00** |
| | | | | | | | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | **$ 44.336.233,00** |
| | | | | | | | **VALOR ESTIMADO CONVENIO** | **$ 200.001.055,00** |

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: Kevin Santiago Bravo
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CAU
Matrícula Profesional: 171037-0617538 VLL

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: Mónica Alexandra Díaz Jaime
Cargo: Líder Estructuración zona Sur Occidente
Matrícula Profesional: 68202-288483 STD