
SERVIMAX COMPANY S.A.S. ZOMAC
NIT.901.173.733-0

Nombre de empresa	SERVIMAX COMPANY SAS ZOMAC
NIT	901.173.733-0
Representante legal	JUAN CAMILO NARVAEZ
Cédula	1.032.426.538
Correo electronico	saszomacservimaxcompany@gmail.com
Celular	3233268203

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	valor unitario IVA incluido	Total IVA incluido
1	Bases de hierro en tubo cuadrado de 11/2", 2 bases para cada cuerpo, altura 1.50 metros x 1.05 de ancho, con bases de anclaje y/o niveladores de tornillo de 1/2 x 5", con amarre de tijeras, más topes de encadenamiento de la plataforma de madera.	35	Und	$ 260.228,90	$ 9.108.011,50
2	Cuerpos o plataformas de madera de 1.50 metros de largo x 1.05 metros de ancho, altura 15 centímetros, con amarres de tornillo, perforaciones de 1" cada 75 centímetros para amarre horizontal	28	Und	$ 218.500,00	$ 6.118.000,00
3	Mástiles cuadrados de 30 x 30 ms, en cercha de tubo redondo calibre 14, en altura de 6.8 metros desde su base hasta la caja del diferencial de cadena (malacate), con base cuadrada de 1.00 x 1.00, anclajes de nivelación en tornillo de 5/8	4	Und	$ 2.875.000,00	$ 11.500.000,00
4	Diferenciales de cadena con gancho, para 4 toneladas	4	Und	$ 690.000,00	$ 2.760.000,00
5	Mástiles en cercha de 6.8 metros de altura desde su base hasta la caja del diferencial de cadena (malacate), con base cuadrada de 1.00 x 1.00, anclajes de nivelación en tornillo de 5/8	4	Und	$ 1.610.000,00	$ 6.440.000,00
6	Cuadrado que compone la base de la cubierta de la tarima en cercha de 7,40 x 6 metros, empotrable una con otra, en tubo cuadrado de 11/2 pulgadas, con recibidores de lona, ajustable a los mástiles y a la cercha de cubierta.	1	Und	$ 3.220.000,00	$ 3.220.000,00
7	Lona de caucho de 7.40 metros x 6 con solapa, canal anti goteo, con estampados JCC	1	Und	$ 4.485.000,00	$ 4.485.000,00
8	Faldón de 28 metros de 1.20 metros de alto con leyenda corporación junta central de carnavales	1	Und	$ 1.333.988,50	$ 1.333.988,50
9	Cada carpa se compone de: 4 postes de 2 metros 4 estructuras de base en cercha de 4 metros por 30 centímetros 4 paraleles de tubo cuadrado de 1" en 2 metros cada uno soporte de lona 1 lona de cuatro metros por cuatro en cono (con leyenda carnavales de Silvia)	7	Und	$ 1.035.000,00	$ 7.245.000,00
10	Valla metálica en tubo de 2 metros de largo por 1.60 metros de alto, tejida en tubo redondo de 11/2", con cuadrado metálico, logos de la corporación junta central de carnavales en medidas de 1 metro x 80 centímetros	10	Und	$ 713.000,00	$ 7.130.000,00

11	Cada cuerpo corresponde a 2 bases de 1.80 metros x 1.20 metros 2 crucetas en tubo redondo de 2 metros 4 tablones de 4 x 2.50 metros	8	Und	$ 2.645.000,00	$ 21.160.000,00
Valor total (IVA incluido)					**$ 80.500.000,00**



JUAN CAMILO NARVAEZ
Representante legal
SERVIMAX COMPANY SAS