

CLIENTE:	MINISTERIO DE SALUD	FECHA DE ELABORACION:	miércoles, 08 de noviembre de 2023
NIT:		FORMA DE PAGO:	A convenir
CONTACTO:	LUIS FERNANDO UCHIMA GASPAR	FORMA DE PAGO:	A convenir
E-MAIL:	luchima@minsalud.gov.co	TIPO DE ENTREGA:	Informe al interventor definido por Min salud.
DIRECCION:	CRA 13 N° 32-76, Bogota, D.C	TIEMPO DE ENTREGA:	Item 1: En sitio, 15 días hábiles. Item 2: En laboratorio 25 días hábiles.
TELEFONO:	6013305000 Ext. 6103	VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 Días hábiles
PROYECTO:	SERVICIO CALIBRACION DE MEDIDORES DE ENERGIA 0,5S CIRCUTOR	PRODUCTO:	SERVICIO CALIBRACION

SERVICIO CALIBRACION DE MEDIDORES DE ENERGIA 0,5S CIRCUTOR

SERVICIO CALIBRACION MEDIDORES DE ENERGIA EN INSTALACIONES DEL LABORATORIO VERITEST SAS						
ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	SERVICIO - CALIBRACION	7	SERVICIO CALIBRACION MEDIDORES DE ENERGIA EN INSTALACIONES DEL LABORATORIO VERITEST SAS CONTIENE:	RYCTEL	\$ 1.765.000	\$ 12.355.000
	SERVICIO - CALIBRACION - LABORATORIO	1	Servicio calibración de medidores de energia marca circutor clase 0.5S, en instalaciones laboratorio certificado ONAC. Se contempla las actividades de desinstalación, embalaje, retiro y transporte de los telemedidores, así como nuevamente la instalación y entrega de los equipos ya calibrados.	Ryctel		
NOTA: 1. Incluye acompañamiento de SISO. 2. Incluye trabajo en alturas.						

Cordialmente		Sub-Total	\$	12.355.000
Yuly Angarita	Rexnik Galeano	IVA	19%	\$ 2.347.450
Dto. Comercial RYCTEL	Gerente Comercial	Valor Total	\$	14.702.450
Móvil:321 4055847	RYCTEL SAS			

ACLARACIONES Y DESVIACIONES:

- El suministro se cotizó de acuerdo a nuestra interpretación de los requerimientos y/o especificaciones suministradas por el cliente (Diagrama Unifilar y/o pliego de especificaciones técnicas), sin embargo es responsabilidad del cliente revisar que lo cotizado se ajuste exactamente a sus necesidades.
- El suministro contempla únicamente las referencias mencionadas anteriormente en el listado. En caso de requerir material adicional, este será objeto de una nueva cotización y deberá ser solicitada por escrito.
- Los tableros eléctricos cuentan con certificado de conformidad bajo la normatividad RETIE 2013.
- En caso de que la orden de compra no sea formalizada en el tiempo establecido a la validez de la oferta, RYCTEL SAS., realizará una revisión a la presente oferta.
- El suministro, No contempla cableados de interconexión entre tableros, ni cualquier obra civil.
- Los valores de la presente oferta son de referencia únicamente para este proyecto, por lo que serán válidos solamente en esta licitación. Los precios no deberán tomarse como referencia en ofertas con diferente alcance o para otros proyectos que el cliente considere como similares. Cualquier cambio en el alcance, afectará los precios unitarios ofertados.

RESPONSABILIDAD:
RYCTEL SAS., no aceptará bajo ninguna circunstancia el cobro de algún valor derivado del lucro cesante generado por demora en sus compromisos contractuales.

GARANTIA:
Los equipos y materiales objeto de la propuesta de la oferta comercial tiene una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de entrega.

La garantía operará bajo las siguientes condiciones:

1. La garantía no cubre el deterioro normal causado en los gabinetes, por razón de su uso o por las condiciones ambientales del sitio de instalación.
2. La garantía no incluye daños causados por la aplicación de magnitudes físicas o eléctricas diferentes a las especificadas por los fabricantes de los equipos.
3. Los daños causados en los gabinetes, como resultado de la manipulación, almacenamiento, transporte e instalación en obra, no son objeto de garantía.
4. En caso de ser necesario hacer efectivo el uso de esta garantía, el Cliente deberá generar un informe correspondiente a las fallas detectadas en un plazo de 15 días. Una vez recibido el informe, RYCTEL SAS., deberá definir las acciones a seguir en común acuerdo con el cliente.

PRUEBAS:
Se realizarán las pruebas de rutina aplicables en nuestra planta en la ciudad de Bucaramanga para verificación de cableado de acuerdo a las normas IEC y para verificación mecánica del tablero:

1. Examen de inspección visual general, de los equipos instalados, con respecto a lo ofertado.
2. Pruebas de operación mecánica.
3. Verificación de adherencia y espesores de pintura.
4. Verificación del cableado de baja tensión.
5. Pruebas funcionales del equipo de baja tensión.
6. Pruebas de Meggeo (Resistencia de aislamiento).

Incluye:

1. Manual de instrucciones.
2. Diagramas de Distribución y Unifilares.
3. Certificado de Garantía.
4. Si el cliente los solicita se enviara por correo electrónico el informe de las pruebas Fat anteriormente enunciadas.

Cualquier otra prueba y/o equipo necesario para la realización de pruebas no enunciado será suministrado por el cliente.