MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA DE COLOMBIA
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA"
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

PRIMERA MODIFICACIÓN (ADICIÓN EN VALOR Y MODIFICACIÓN ANEXO TECNICO-ECONOMICO, ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA" Y OCLOCK S.A.S, CON NIT. 900.885.429-8.

El suscrito a saber de una parte el señor Capitán de Fragata **CHRISTIAN GONZALEZ MIRANDA**, quien actúa en su calidad de Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. "Barranquilla" de la Armada de Colombia debidamente nombrado mediante la Resolución No.1204 del 01 de diciembre de 2022 del Comando de la Armada Nacional, facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, Manual de Contratación No. 4130 del 16 de junio de 2022, la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, y quien en adelante se denomina **EL CONTRATANTE,** y de otra parte el señor **JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.073.322.209 expedida en Puerto Salgar (Cundinamarca), actuando como representante legal de OCLOCK S.A.S, identificada con Nit. 900.885.429-8., quien en adelante se denominará EL **CONTRATISTA**, de común acuerdo deciden celebrar la presente modificación a la Aceptación de Oferta **No.0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023,** suscrito entre las partes de acuerdo con las siguientes consideraciones: Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o que dispongan las Leyes especiales de aplicación. **ANTECEDENTES: a).** La Aceptación de Oferta No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023, fue suscrita el 19 de octubre de 2023, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO Y/O DE ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, BAÑOS, LAVANDERIA, COCINA Y DEMAS BIENES INMUEBLES DESTINADOS A LOS INFANTES DE MARINA FEMENINAS DEL GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE, por un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($89.735.166,76), incluye IVA, AIU, UTILIDAD y demás erogaciones que correspondan. **b)** Que los pagos que se generen en desarrollo del objeto contractual para la presente vigencia, se pactaron con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 15723 de fecha 26 de septiembre de 2023 y Certificado de Registro Presupuestal No. 64423 del 20 de octubre de 2023 **c)**. Que mediante oficio los señores TN RODRIGUEZ OJEDA YENNIFER y TS18 JOSE GUTIERREZ SALAZAR, supervisores de la Aceptación de Oferta, solicitan al señor Ordenador del gasto, adición por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 44.847.062,20), con el fin de aumentar e incluir nuevas actividades, para satisfacer la necesidad planteada en el estudio previo inicial que derivo en la suscripción del presente contrato. **d)** Que mediante oficio de fecha 16 de noviembre de 2023, el señor Jefe del departamento logístico, envía solicitud al señor JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA, con el fin de aceptar o no la modificación a la aceptación de la oferta **e)** Que el día 16 de noviembre de 2023, el señor JEFFERSSON MARTINEZ ESPAÑA, acepta la adición en valor y modificación del anexo técnico-económico **f)** Que mediante ponencia los señores TN RODRIGUEZ OJEDA YENNIFER y TS18 JOSE GUTIERREZ SALAZAR (Supervisores) y el señor Capitán de Fragata ALEJANDRO JOYA PRIETO (Gerente de proyecto), solicitan modificar el valor de la aceptación de la oferta con el fin de adicionar la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 44.847.062,20), y aumento de cantidades e inclusión de nuevas actividades de obra. **g)** Que siendo procedente la modificación, las partes intervinientes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el valor de la Aceptación de Oferta No.0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023, con el fin de adicionar la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 44.847.062,20),** incluye IVA, AIU, UTILIDAD y demás erogaciones que correspondan, para un valor total contratado de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 134.582.228,96),** incluye IVA, AIU, UTILIDAD y demás erogaciones que correspondan.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO de la Aceptación de Oferta 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023, con el fin de incluir nuevas actividades, el cual para todos los efectos quedara así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**MUROS**				
1,1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 8MM EN PERFIL BASE 12 CON ACABADOS A DOS CARAS EN ESTUCO PLASTICO, VINILO TIPO 1 TRES MANOS, ACABADOS LISOS FINOS INCLUYE ABERTURA PARA PUERTA DOBLE.	M2	21,00	77.547,00	1.628.487,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE REFUERZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 3" x 1y1/2" CALIBRE 2MM ANCLADO A PISO, PAREDES Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA. PARA DAR REFUERZO A MURO DE SUPERBOARD, RECUBRIMIENTO EN PINTURA POLIAMIDA Y ACABADO EN POLIURETANO	M2	21,00	73.837,00	1.550.577,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA SIMILAR AL PISO EXISTENTE.	ML	10,00	11.652,00	116.520,00
2	**CARPINTERÍA EN MADERA, METÁLICA Y VIDRIO**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA DOBLE DIMENSIÓN 1,95MX2,00M COLOR NEGRO BRILLANTE. INCLUYE MARCO, JAMBA, DE MISMO MATERIAL DE LA PUERTA, ESTARÁ CONFORMADA POR SILLAR CABEZAL Y CENTRAL DOS TABLEROS, EL ESPESOR DEBE IR DE 5CM LA PUERTA Y EL MARCO DEBERÁ IR PINTADA CON SELLADOR CATALIZADO Y ACABADO CON TINTILLA COLOR MIEL INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PISTILO , SEIS BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE (EL FABRICANTE DEBER´TOMAR LAS MEDIDAS EN SITIO Y GARANTIZAR QUE LA HOJA NO QUEDE CON FRICCIONES EN EL PISO O EN EL MARCO NO DESEADAS Y DEBE CERRAR DE MANERA SUAVE Y NO PRESENTAR OBSTRUCCIONES A LA APERTURA, EN LA PARTE INTERNA LA HOJA DEBERÁ LLEVAR UN SEGURO DE PASADOR). LAS MEDIDAS A FACTURAR SERÁN ACUERDO EL ÁREA DE ANCHO X ALTO DEL VANO A INSTALARSE LA PUERTA. INCLUYE ADECUACIÓN DE VANO PARA INSTALACIÓN.	UND	4,00	1.435.000,00	5.740.000,00
2,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO EN ALOJAMIENTOS DE INFANTES, COCINA, LAVANDERIA , BAÑOS Y PASILLO ACUERDO SIGUIENTES ESPECIFICACIONESBLANCO CON ESPESOR DE 8MM, ANCHO DE LÁMINA DE 30CM., A PRUEBA DE HUMEDAD, MOHO, HUMO, FUEGO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ENVEJECIMIENTO, DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE NORMA ISO9001-2000 DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ANCLADA Y NIVELADA LOS ÁNGULOS PERIMETRALES DEBEN ESTAR FIJADOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.60M ENTRE ELLAS, LA ESTRUCTURA PRINCIPAL(VIGUETAS A DISTANCIA NO MAYOR DE 0.90M ENTRE EJES DE PERFIL, LOS PERFILES CUELGA ANCLADOS AL TECHO A DISTANCIA NO MAYOR DE 0.90M, LOS PERFILES SECUNDARIOS (OMEGAS) CON MODULACIÓN NO MAYOR A 0.31MTORNILLERÍA, UNIONES COLOR BLANCO TIPO "H" MISMO COLOR, TERMINACIONES, TONO Y AMBIENTE MISMO DEL CIELO RASO, PERFIL PERIMETRAL TRIANGULAR ANCLADO Y NIVELADO CON MISMO COLOR, TONO Y AMBIENTE MISMO DEL CIELO RASO, TENSORES, SOPORTES, PERFORACIONES PARA LA ILUMINACIÓN , E INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO , ES DE TENER EN CUENTA EL ÁREA DE LAS LÁMPARAS LED INCLUYE REFUERZOS QUE SE REQUIERAN PARA MANTENER EL CIELO RASO ESTABLE Y NO PIERDA LA NIVELACIÓN. INCLUYE TERMINACIONES Y FRONTONES.	M2	704,00	64.780,00	45.605.120,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRA PUERTAS AEREO HIDRAULICO EN CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA CON PIÑÓN Y CREMALLERA PARA ALTO TRÁFICO.;CERTIFICADO UL10C: VELOCIDAD DE CIERRE AJUSTABLE: INCLUYE DOS VÁLVULAS SEPARADAS PARA REGULAR LA VELOCIDAD, FUERZA DE CIERRE Y EL TRANCADO FINAL DE LA PUERTA. INCLUYE MONTAJE A PUERTA, CORTES MECÁNICOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UNI	4,00	76.342,00	305.368,00
2,4	SUMINISTRO INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO ESTRUCTURAL Y BASES EN LAMINA 1,5 MM DE ALUMINIO DE DIMENSIONES DE 2,40 M DE ALTO X 4 M DE ANCHO T 40CM DE FONDO CON 60 ESPACIOS DE 40CM X 40CM O MAYORES SEGÚN PERMITA EL ESPACIO ASIGNADO.	UNI	1,00	2.812.600,00	2.812.600,00

2,5	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, LIJADO Y PINTADO CON ESMALTE SINTETETICO COLOR A ELECCION DE LA SUPERVISION INCLUYE CAMBIO DE VISAGRAS Y CERRADURA DE SER NECESARIO EN RANCHO INFANTES	UNI	6,00	350.000,00	2.100.000,00
3	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**				
3,1	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y OTROS DISPOSITIVOS EN ALOJAMIENTOS DE INFANTES, COCINA , LAVANDERIA , BAÑOS Y PASILLO CONSISTE EN : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 0,6M X 0,6M X 48WAT LUZ BLANCA, DE INCRUSTAR DURACCIÓN 35.000 HORAS LUZ BLANCA TEMPERATURA OK = 6400K (BLANCO FRIO) INCLUYE ACOPLAMIENTO A RED CENTRAL Y CONEXIONADO A INTERRUPTOR ACUERDO LOS CIRCUITOS ESTABLECIDOS , AL FINAL DE LA OBRA NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS, O IMPERFECCIONES ESTETICAS POR MAL CORTE , EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL REMPLAZO DE PIEZAS DEL CIELO RASO EN CASO DE FALLAS, INCLUYE SOBRE MARCO DE ALUMINIO PARA EVITAR MONTAJE DEJANDO LUCES ANTESTETICAS , INCLUYE ADECUACIÓN DE PUNTO ELECTRICO A NECESIDAD DEJANDO LA LAMPARA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO, DESMONTE Y ENTREGA DE LAMPARAS ACTUALMENTE INSTALADAS AL SUPERVISOR O EN COORDINACIÓN CON EL MISMO RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UND	45,00	122.147,00	5.496.615,00
3,2	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y OTROS DISPOSITIVOS EN ALOJAMIENTOS DE INFANTES, COCINA , LAVANDERIA , BAÑOS Y PASILLO CONSISTE EN :SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 0,6M X 0,6M X 48WAT LUZ ROJA , DE INCRUSTAR DURACCIÓN 35000 HORAS LUZ BLANCA TEMPERATURA OK = 6400K (BLANCO FRIO) SUPERIOR INCLUYE ACOPLAMIENTO A RED CENTRAL Y CONEXIONADO A INTERRUPTOR ACUERDO LOS CIRCUITOS ESTABLECIDOS , AL FINAL DE LA OBRA NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS, O IMPERFECCIONES ESTETICAS POR MAL CORTE , EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL REMPLAZO DE PIEZAS DEL CIELO RASO EN CASO DE FALLAS, INCLUYE SOBRE MARCO DE ALUMINIO PARA EVITAR MONTAJE DEJANDO LUCES ANTESTETICAS , INCLUYE ADECUACIÓN DE PUNTO ELECTRICO A NECESIDAD DEJANDO LA LAMPARA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO, DESMONTE Y ENTREGA DE LAMPARAS ACTUALMENTE INSTALADAS AL SUPERVISOR O EN COORDINACIÓN CON EL MISMO RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	3,00	139.913,00	419.739,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA. INCLUYE DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DEL TOMA EXISTENTE	UN	15,00	18.389,00	275.835,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 110V - 34 WATTS INDUSTRIAL DE 14" CON REJILLA INCLUYE OBRA CIVIL PARA APERTURA DE VANO Y RESANES CON ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RED ELECTRICA CON TUBERIA EMT, ACCESORIOS EMT, CON POLO A TIERRA 1L+1N+1T 110V EN CABLEADO #12 7 HILOS CON LONGITUD 4MTS.	UN	4,00	363.465,00	1.453.860,00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA LED DE 36W LUZ BLANCA INCLUYE CONECTORES RESORTADOS , CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG, INCLUYE CAJA DE PASO, TAPA CIEGA Y PRENSAESTOPA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ILUMINACION EN CALIBRE 12AWG EN TUBERIA DE 1/2".	UND	10,00	128.576,00	1.285.760,00
3,7	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SOBREPUESTA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COMEDOR DE INFANTES COMPUESTA POR DUCTOS SCH40 DE 1" CON CAJAS DE ALUMINIO RADWELL CERTIFICADAS, UNIONES, ABRAZADERAS METÁLICAS, 02 CABLE DE FASE , Y 1 CABLE DE TIERRA, CADA CABLE SE REQUIERE REFERENCIA AWGW-THHN CALIBRE 8, INCLUYE CURVAS, CONECTORES, CAJAS DE PASO METÁLICAS ALU MINIO DE 4" X 2". MARCACIÓN DE DUCTOS DE ACUERDO A NORMA RETIE, USAR CONDUCTORES CON CERTIFICACIÓN RETIE, MOSTRAR DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, USAR COLORES NEGROS PARA FASE, BLANCO PARA NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA. INCLUYE PASANTES DE MUROS, ADECUACINES EN CIELORASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	ML	70,00	136.000,00	9.520.000,00
3,8	SUMINITRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELECTRICO 8 CIRCUITOS CON DOS BREAKERS DOBLES DE 30A BIFASICOS CONECTADOS CADA UNOS A LOS CONDESANDORES DE AIRES ACONDICIONADOS COMEDOR INFANTES TODOS LOS MATERIALES CON CERTIFICACION RETIE Y NORMAS APLICABLES	UN	1,00	989.000,00	989.000,00
3,9	SUMINITRO E INSTALACION DE COFRE PLASTICO DE PROTECCION IP 67 RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA PROTEGER TABLERO PARCIAL DE AIORE ACONDICIONADO COMEDOR INFANTES	UN	1,00	750.000,00	750.000,00
5	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
5.1	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PISO EN MARMOL GRANITO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLANTILLA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO CERTIFICADO. SE DEBE TENER EN CUENTA LA REUBICACIÓN DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS	M2	90,00	34.030,00	3.062.700,00

	Y SANITARIOS QUE SE PUEDAN ENCONTRAR EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.				
5,2	DESMONTE DE MURO EN SUPERBOARD Y REAINSTALACION DE MURO SUPERBOARD INCLUYE, RETIRO DE CINTAS, TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE MATERIAL PARA REINSTALACION	M2	18,00	25.900,00	466.200,00
5,3	INSTALACION DE MURO SUPERBOARD CON REINSTALACION CE CINTAS, ESTUCO Y PINTURA NUEVA	M2	18,00	48.000,00	864.000,00
6	**PISOS Y ENCHAPES**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN PISO ESPESOR PROMEDIO = 0,04 MTS, ACABADO LISO NO ESMALTADO ALLANADO PARA POSTERIOR INSTALACIÓN DE PISO LOSETA INDUSTRIAL. ES DE TENER EN CUENTA QUE EL DECLIVE DEL PISO NO DEBE PERMITIR EMPOZAMIENTOS EN NINGÚN SECTOR DEL BAÑO Y LA TOTALIDAD DEL AGUA DEBE SER CONDUCIDA AL DRENAJE DE LAS REJILLAS DEL PISO Y ASIMISMO DEBE PREVERSE QUE EL ACABADO FINAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO NO DEBE TENER NINGÚN TIPO DE RESALTO EN LA JUNTA CON EL PISO DEL PASILLO EXISTENTE. INCLUYE MALLA DE REFUERZO.	M2	85,00	41.410,00	3.519.850,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA INDUSTRIAL REF SAHARA 24CMX24CMX1.8CM R EXTRUIDO SIMILAR O SUPERIODISEÑADO ESPECIALMENTE PARA USO INDUSTRIAL SEVERO Y COMERCIAL, DONDE LAS CONDICIONES DE TRÁFICO Y RESISTENCIA QUÍMICA ASÍ LO REQUIEREN. TRAFICO INDUSTRIAL ALTO CON ATRIBUTOS ANTI BACTERIAS DURAMMAS-MEGAGRIP; INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN MAX. 4 MTS Y PEGANTE CON ALFALISTO O SIMILAR Y SELLADO DE JUNTAS EPÓXICAS 200.INCLUYE SIFON METALICOS ANTICUCARACHAS.	M2	85,00	147.600,00	12.546.000,00
6,3	MEDIA CAÑA COEXTRUIDA 9CM PVC COLOR BLANCO INSTALADO EN PISO DE COCINA INFANTES ADICIONAL PONER SILICONA ANTIHONGOS	ML	27	98.000,00	2.646.000,00
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
7.1	DEMOLICIÓN DE LOSA CONTRAPISO DE HASTA 40 CM DE ANCHO Y 15CM ESPESOR PARA INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGÜE COCINA INFANTES, INCLUYE CORTE PARA LIMITAR LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA LOCAL	ML	8	95.200,00	761.600,00
7.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE 0,40 M Y HASTA 1,00 M MANTENIENDO LA PENDIENTE PROPORCIONAL DESDE COCINA HASTA CAJA DE INSPECCIÓN EN RED DE DESAGÜE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	ML	8	35.600,00	284.800,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" DESDE CÁRCAMOS RANCHO INFANTES HASTA RED DE DRENAJE, INCLUYE CAMA DE ARENA, PEGANTE Y ACCESORIOS PVC.	ML	8	67.400,00	539.200,00
7.4	CONSTRUCCION LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI DE HASTA 0,40 M DE ANCHO, INCLUYE REPARACIÓN DE BORDILLO DE ACCESO A LA COCINA.	ML	8	95.600,00	764.800,00
7.5	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,6*0,6 M Y HASTA 1,00 M DE PROFUNDIDAD, CONECTADA A RED EXISTENTE DE AGUAS DE DRENAJE DE RANCHO INFANTES, CONSTRUIDA EN BLOQUE TOLETE COMÚN Y EMPAÑETE IMPERMEABILIZADO, INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN, BASE DE CAJA CON GUÍAS PARA AGUAS, CONEXIONADO DE TUBERIA EXISTENTE Y NUEVA RED A INSTALAR, TAPA EN CONCRETO CON HIERRO DE REFUERZO 0,60X0,60.	UND	1	1.650.000,00	1.650.000,00
7.6	CONSTRUCCION DE CARCAMO RECOLECTOR EN ENTRADAS A CUARTOS FRIOS CON PENDIENTE A LOS SIFONES	UND	2	560.000,00	1.120.000,00
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS PARA CARCAMO EN VARILLA Y ANGULO DE ACERO INOXIDABLE	UND	2	785.000,00	1.570.000,00
7.8	CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPA EN AGULO Y LAMINA DE ALUMINIO PARA TRAMPA DE GRASAS DEDIDAS 1,00 M * 2,00 M	UND	1	1.953.200,00	1.953.200,00
			SUBTOTAL		111.797.831,00
		ADMINISTRACIÓN		14%	15.651.696,34
		IMPREVISTOS		4%	4.471.913,24
		UTILIDAD		2%	2.235.956,62
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	424.831,76
		VALOR TOTAL DE LA OFERTA			$**134.582.228,96**

<u>CLÁUSULA TERCERA:</u> REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN: La presente modificación de adición en valor de la aceptación de la oferta No. 0075-ARC-

ENSUB-DLENS-2023, se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere que el contratista modifique las pólizas de responsabilidad civil No. CMZ-100004392 y cumplimiento No.100001263 expedidas por Seguros Mundial.

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente modificatorio a la Aceptación de Oferta No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023, los siguientes documentos: **a)** Oficio de los señores TN RODRIGUEZ OJEDA YENNIFER y TS18 JOSE GUTIERREZ SALAZAR**,** supervisores. **b)**. Oficio de fecha 16 de noviembre de 2023, en el cual se remitió solicitud de modificación de la aceptación de la oferta No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023 al contratista. **c)** Oficio parte del contratista OCLOCK S.A.S, aceptando la adición en valor y modificación del anexo técnico-económico **e)** Ponencia de los señores TN RODRIGUEZ OJEDA YENNIFER y TS18 JOSE GUTIERREZ SALAZAR (Supervisores) y el señor Capitán de Fragata ALEJANDRO JOYA PRIETO (Gerente de proyecto).

CLÁUSULA QUINTO: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales en la Aceptación de Oferta No. 0075-ARC-ENSUB-DLENS-2023, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presente MODIFICACIÓN en Barranquilla, D.E.I. y P., acuerdo fecha y hora estipulada en la plataforma transacional SECOP II

POR LA **ARMADA DE COLOMBIA**:

ORIGINAL FIRMADO
Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla"

POR EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO
Representante Legal de la firma OCLOCK S.A.S
NIT 900.885.429-8.

Vo.Bo.:
Jefe División Administrativa ENSUB

Vo.Bo.:
Jefe Sección Adquisiciones ENSUB

Reviso:
Asesor Jurídico Adquisiciones ENSUB

Elaboró:
Ejecutiva de Contratos ENSUB