	Alcaldía Municipal de Ginebra Nit. 800.100.520-1	Ginebra	PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA:	ADECUACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA	FECHA:	OCTUBRE 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				$ 989.807
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	12,50	$ 24.650	$ 308.125
100321	DEMOL.REPELLO CIELO	M2	15,00	7.930	118.950
190203	REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3	M2	15,00	32.360	485.400
290115	RASQUETEADA-LIJADA	M2	36,65	$ 2.110	$ 77.332
			SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES :		$ 989.807

2	PINTURA Y ACABADOS				3.765.153
290119	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	36,65	$ 19.360	$ 709.544
290307	VINILO CIELO TIPO 1	M2	72,83	$ 13.530	$ 985.390
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,28	13.160	1.582.885
290619	KORAZA [3M]	M2	36,26	$ 13.440	$ 487.334
			SUBTOTAL CAP. 2 PINTURA Y ACABADOS :		3.765.153

3	ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA				152.977
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	71,82	$ 2.130	$ 152.977
			SUBTOTAL CAP. 3 ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA:		152.977

VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 4.907.937

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 4.907.937
ADMINISTRACION	23,00%	$ 1.128.826
IMPREVISTOS	0,50%	$ 24.540
UTILIDAD	8,00%	$ 392.635
TOTAL AIU	31,50%	$ 1.546.001
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 74.601
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		$ 6.528.539

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 6.528.539

VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	15

ELABORADO POR:

ARQUITECTA ANA MARIA OROZCO SUAREZ
PROFESIONAL DE APOYO