MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERÓN BOTERO” DE ARMENIA. QUINDÍO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD EQUIPOS**	**CANTIDAD MANTENIMIENTOS**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1,00	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE ELÉCTRICA**				
1,01	REVISIÓN UNIDAD VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 4200 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	2	1	$ 360.000,00	$ 720.000,00
1,02	REVISIÓN UNIDAD EXTRACTORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 4200 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	1	1	$ 360.000,00	$ 360.000,00
1,03	EXTRACTORES HELIOCENTRÍFUGOS – SILENCIOSOS, CON LA SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Extractor hélico-centrífugo en línea, marca S&P modelo TD 800 súper silencioso, caudal de 647 CMF, 120 VOLT/ 1.3 AMP	3	1	$ 290.000,00	$ 870.000,00
1,04	ARRANCADOR PARA MOTOR TRIFÁSICO DE 5 H.P.	3	1	$ 260.000,00	$ 780.000,00
1,05	MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL A TODAS LAS PROTECCIONES, BORNERAS, AUTOMÁTICOS Y TABLEROS QUE ALIMENTAN AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ARMENIA.(2 tableros, 4 pulsadores)	1	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
2,00	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS UNIDAD VENTILADORA Y EXTRACTORA**				
2,01	FILTRO DE 60-65% DE CAPTACIÓN DE PARTÍCULAS 25X25X14	3	1	$ 1.200.000,00	$ 3.600.000,00
3,00	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUCTOS Y REJILLAS**				
3,01	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DUCTOS. (Tramo de 280 ML).	1	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00
3,02	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 16X112”. (CANTIDAD 2).	2	1	$ 85.000,00	$ 170.000,00
3,03	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LAS REJILLAS	1	1	$ 310.000,00	$ 310.000,00
3,04	DIFUSOR ALETA CURVA DE CUATRO VÍAS CON DAMPER 12X12”.	12	1	$ 70.000,00	$ 840.000,00
3,05	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA 10X10”.	14	1	$ 70.000,00	$ 980.000,00
3,06	AJUSTE EN GENERAL DE TORNILLERÍA Y SISTEMA DE SUJECIÓN DE LOS DUCTOS. (Tramo de 280 ML).	1	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO					**$ 10.380.000,00**

4,00	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO 15% DEL VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO**				

4,01	Los mantenimientos correctivos necesarios y repuestos originales, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. (El mismo debe ser igual al 10% del valor total del mantenimiento preventivo del presente proceso, con previo conocimiento y aprobación por parte de la supervisión).	15%	$ 1.557.000,00

TOTAL COTIZACIÓN (MANTENIMIENTO PREVENTIVO+MANTENIMIENTO CORRECTIVO)	**$ 11.937.000,00**

Nombre o Razón Social del Proponente:	ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nombre del Representante Legal:	VICTOR ALEXANDER BELTRAN VELEZ
C.C.	9.735.033
Dirección:	B/VILLA DEL CAFÉ MZ D CASA 8
Teléfonos:	3218584154
Ciudad:	ARMENIA
Correos Electrónicos:	distriairesdelquindio@gmail.com
Firma:	
Nombre de quien firma:	VICTOR ALEXANADER BELTRAN VELEZ