MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ARCHIVO Y ESPACIOS FÍSICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA “RAFAEL URIBE URIBE” DE CALARCÁ. QUINDÍO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD EQUIPOS**	**CANTIDAD MANTENIMIENTOS**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1,00	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE ELÉCTRICA**				
1,01	REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 3800 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 1.5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	1	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00
1,02	REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 1400 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 0.75 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	1	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00
1,03	REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 1450 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 0.75 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	1	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00
1,04	REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 750 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 0.25 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	1	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00
1,05	REVISIÓN UNIDAD EXTRACTORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 4200 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 %	1	1	$ 315.000,00	$ 315.000,00
1,06	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,07	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 1300 DE 190 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,08	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,09	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 1300 DE 190 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,10	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 800 DE 170 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,11	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 800 DE 170 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,12	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,13	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 800 DE 170 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00

1,14	VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W	1	1	$ 285.000,00	$ 285.000,00
1,15	MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL A TODAS LAS PROTECCIONES, BORNERAS, AUTOMÁTICOS Y TABLEROS QUE ALIMENTAN AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DEL ARCHIVO Y ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALARCÁ.(2 tableros, 4 pulsadores)	1	1	$ 598.000,00	$ 598.000,00
2,00	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS UNIDAD VENTILADORA Y EXTRACTORA**				
2,01	FILTRO DE 60-65% DE CAPTACIÓN DE PARTÍCULAS 25X25X14	3	1	$ 1.250.000,00	$ 3.750.000,00
3,00	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUCTOS Y REJILLAS**				
3,01	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DUCTOS. (Tramo de 489 ML)	1	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00
3,02	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LAS REJILLAS EN TOTAL 88	88	1	$ 36.000,00	$ 3.168.000,00
3,03	AJUSTE EN GENERAL DE TORNILLERIA Y SISTEMA DE SUJECIÓN DE LOS DUCTOS. (Tramo de 489 ML)	1	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO					**$ 12.581.000,00**

4,00	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10% DEL VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		
4,01	Los mantenimientos correctivos necesarios y repuestos originales, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. (El mismo debe ser igual al 10% del valor total del mantenimiento preventivo del presente proceso, con previo conocimiento y aprobación por parte de la supervisión)	15%	$ 1.887.150,00

TOTAL COTIZACIÓN (MANTENIMIENTO PREVENTIVO+MANTENIMIENTO CORRECTIVO)	**$ 14.468.150,00**

Nombre o Razón Social del Proponente: TODO SOLUCIONES Y ACABADOS
Nombre del Representante Legal: YURY HERNANDEZ CORREA
C.C. 1.094.888.033
Dirección: CRA 18A #72-15 CONJ RIO VERDE C-81
Teléfonos: 3217236363
Ciudad: ARMENIA
Correos Electrónicos: yuryhernandez-216@hotmail.com

Firma:



Nombre de quien firma: YURY HERNANDEZ CORREA