	ALCALDIA DE POPAYAN.
	OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO

PRESUPUESTO OFICIAL					
BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN					
RECUPERACION Y RESTAURACION EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN					
N°	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120	$ 1.670,00	$ 200.400,00
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	$ 31.617,00	$ 1.517.616,00
3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA	UND	6	$ 5.198.651,00	$ 31.191.906,00
4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	1,5	$ 3.649.487,00	$ 5.474.231,00
5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	288	$ 4.165,00	$ 1.199.520,00
6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGERAL HERBACEA	M2	133	$ 12.968,00	$ 1.724.744,00
7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	12	$ 14.228,00	$ 170.736,00

Costo Directo		$ 41.479.153,00
Administración	25%	$ 10.369.788,00
Imprevistos	2%	$ 829.583,00
Utilidad	5%	$ 2.073.958,00
Total		$ 54.752.482,00