Sefrio
Soluciones Ecológicas en Frio

Cotización: CR23022

Fecha: 14/07/2023

BOHN ELGIN meTecno The Specialist

DORIN INNOVATION

ADVANSOR

CLIENTE	**Fuerza Aerea Colombiana Comando FAC**			**NIT**	**899999102**
CONTACTO	**Nicolas Feria**	**TELEFONO**	**3007192815**	**EMAIL**	juan.feria@fac.mil.co
PROYECTO	**CUARTO DE CONGELACION PARA CASINO**			**CIUDAD**	**Madrid-Cundinamarca**

Cuarto de Congelacion 2 x 1,5 x 2,2 m

LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	PRODUCTO	INVENTARIO (kg)	ROTACION (kg/día)	T° INICIAL PRODUCTO (°C)	T° FINAL PRODUCTO (°C)	TIEMPO (h)
2,00	1,50	2,20	CARNICOS	800	100	CONGELADO	-25	24

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	(COP$/U)	(COP$) TOTAL
FRIGOWALL 100 mm	m²	20	238.000	**4.712.400**
PLACA DE PISO IMPERMEABILIZADA EN CONCRETO	m²	3	373.000	**1.119.000**
PISO LAMINA POLIURETANO 80 mm	m²	3	119.000	**357.000**
PUERTA BATIENTE	Und	1	3.166.000	**3.166.000**
ESTANTERIA DE ALUMINIO CON 1 DIVISIÓN, ALTURA: 2000 FONDO: 400 FRENTE: 1000	Und	1	2.568.000	**2.568.000**
ESTANTERIA DE ALUMINIO CON 2 DIVISIONES, ALTURA: 2000 FONDO: 400, FRENTE 875 Y 4 PARRILLAS POR DIVISIÓN CON 8 PARRILLAS	Und	1	4.225.000	**4.225.000**
CORTINA PUERTA	Und	1	545.000	**545.000**
ILUMINACION	Und	1	148.000	**148.000**
ACCESORIOS INSTAL AISL	Glb	1	1.310.400	**1.310.400**
			TOTAL AISLAMIENTOS TÉRMICOS	**18.150.800**

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

EQUIPOS	UND	CANT	(COP$/U)	(COP$) TOTAL
UNIDAD CONDENSADORA MONOBLOCK	Und	1	9.870.000	**9.870.000**
			TOTAL EQUIPOS REFRIGERACIÓN	**9.870.000**

INGENIERÍA Y MONTAJE

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	(COP$/U)	(COP$) TOTAL
GASTOS DE OBRA Y ADMON	Glb	1	1.370.000	**1.370.000**
MANO DE OBRA INSTALACIÓN AISLAMIENTOS	Glb	1	2.370.000	**2.370.000**
MANO DE OBRA INSTALACIÓN EQUIPOS	Glb	1	1.490.000	**1.490.000**
TRANSPORTES	Glb	1	1.100.000	**1.100.000**
			TOTAL INGENIERÍA Y MONTAJE	**6.330.000**

SUB TOTAL	**34.350.800**
IVA	**6.526.652**
TOTAL	**40.877.452**

Tiempo de entrega	**Según disponibilidad**	**Forma de pago:**	
Materiales en Obra	**Según disponibilidad**	**Anticipo**	**50%**
Instalación	**5 Días a partir de material de obra**	**Previo a despacho materiales**	**30%**
Validez de la oferta	**8 Dias**	**Entrega funcionando**	**20%**
Garantia	**12 Meses ***		

*** No incluye daño de componentes eléctricos y electrónicos**

NOTAS:

1- No incluye zócalo ni las siguientes obras civiles: demoliciones, pases de muro, resanes, aperturas de vanos en muros, estructuras de sostenimiento

2- Se solicitan puntos eléctricos a tablero de cuarto frio e iluminación a cero metros

3- Se solicitan puntos de desagüe y/o hidráulicos a cero metros

4- En caso de requerir estructura de sostenimiento para equipos refrigeración o panel de techo, si es necesaria se cotizará como adicional bajo su autorización.

5- Para cuartos con aislamiento de piso se requiere obra civil (fundición de placa de concreto)

6- La unidad condensadora requiere un espacio ventilado para poder garantizar su óptimo funcionamiento

7- Mano de obra presupuestada para trabajos en horario diurno continuo no festivos

8- No incluye personal SST

9- No Incluye andamio certificado

10- Incluye mano de obra certificada y calificada

ASESOR COMERCIAL: **CESAR RODRIGUEZ**
CEL: **314 2983080**