Cotizacion

Fecha 15/11/2023

Direccion: Cl 12 Cr 89-20 B/ Obrero
Ciudad: Mocoa Ptyo
Telefono: 3237723669

Cotizacion para:

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO**
Ciudad: **MOCOA**
R/L

Realizada Por: Yuliana Paz

OBJETO: CONSTRUCCION LINEA MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION TRIFASICA PARA COLISEO Y OCHO AULAS E ILUMINACION PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES ITP SEDE MOCOA

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	**TRANSFORMACION, ACOMETIDA Y GABINETE PROTECCIONES**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONCRETO 14MTS* 510	UND	1	$ 2.275.000	$ 2.275.000
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 711-75KVA	UND	1	$ 17.433.000	$ 17.433.000
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 711	UND	2	$ 2.555.600	$ 5.111.200
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 550	UND	2	$ 1.791.000	$ 3.582.000
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA 3No 2 AWG-ACSR	ML	360	$ 4.542	$ 1.635.000
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A GABINETE 3No 2/0 + 1No2/0	ML	25	$ 60.910	$ 1.522.750
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CON BARRAJE TRIFASICO CON ESPACIO PARA 6 TOTALIZADORES DE 2M*0,80M LAMINA 14 INTERPERIE	UND	1	$ 7.990.500	$ 7.990.500
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSTRUCCION ARMARIO ELECTRICO	GL	1	$ 12.081.500	$ 12.081.500
2	**SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE MEDIDA INDIRECTA 10-400A AMS	UND	1	$ 5.249.000	$ 5.249.000
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A	UND	3	$ 415.700	$ 1.247.100
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA LAMINA 14	UND	1	$ 2.149.150	$ 2.149.150
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE EQUIPOS	UND	1	$ 545.800	$ 545.800
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 250A	UND	1	$ 1.603.000	$ 1.603.000
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO SOLAR**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 200W-2 AÑOS DE GARANTIA	UND	37	$ 974.032	$ 36.039.200
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 3 m X 2" Y BRAZO CURVO DE 1m CON CANASTA DE ANCLAJE CERTIFICADOS BAJO RETILAP CON RESPECTIVO BASE EN CONCRETO	UND	27	$ 1.025.148	$ 27.679.000
				COSTOS DIRECTOS	**$ 126.143.200,00**
				CERTIFICACION RETIE	$ 5.646.000,00
				D.N.A TRAMITES ANTE EL O.R	$ 9.254.000,00
				COSTO TOTAL PROYECTO	**$ 141.043.200,00**

Condiciones generales de la oferta

Forma de pago: 50% ANTICIPO 50 % PAGO FINAL
Vigencia Oferta: 5 Dias
Tiempo de efecucion: 45 dias contados apartir del pago anticipo

Carlos A Lopez C

CARLOS ANDRES LOPEZ CAMACHO
R/L ACDC ELECTRICOS

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.