" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO — FECHA: JULIO

NOMBRE DE LA INSTUTUCION	COL JAIME GARZON SEDE ESC PABLO VI NO 43	**CODIGO DANE**	154001000796
DIRECCION	AV 2 NO 6-41 BARRIO LA VICTORIA	**ZONA**	URBANA

				CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADA	
ITEM	**ESP-TEC**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
PRELIMINARES								
1.0 PRELIMINARES								
1,1		DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ALISTADO O PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO (TORTA) CONSIDERANDO EL ESTADO DE LA MISMA EN EL SITIO	M2	462,00	18.970	8.763.955	462	8.763.955,20
SUBTOTAL						**8.763.955,20**		**8.763.955,20**
2.0 PISOS								
2,1		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA EN CONCRETO ESPESOR=10 CM	M2	462	160.112	$ 73.971.697,80	462	73.971.697,80
2,2		construccion de canal lateral de 40 cm de ancho, altura inicial 40cm. en concreto incluye rejilla de acero 200mm de ancho	ML	44,5	346.995	$ 15.441.264,15	44,5	15.441.264,15
SUBTOTAL						**89.412.961,95**		**89.412.961,95**

3.0 PINTURA								
3,1		PINTURA epóxica sobre concreto. Pintura de protección y acabado de piso de concreto. Lavable y de alto tráfico.	M2	35	31.740	1.110.882,50	35	1.110.882,50
SUBTOTAL						**1.110.882,50**		**1.110.882,50**
4.0 ASEO GENERAL								
4,1		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAS Y SUS ALREDEDORES (Incluye pisos y muros de aulas y pasillos)	M2	570	14.596	8.319.948,00	570	8.319.948,00
SUBTOTAL						**8.319.948,00**		**8.319.948,00**
5.0 VARIOS								
5,1		Base granular (suministro,extendido,nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador)	M3	36,4	101.254	3.685.660,16	36,4	3.685.660,16
SUBTOTAL						**3.685.660,16**		**3.685.660,16**
ITEM NO PREVISTOS								
		Construcción muro de e= 0,15 ml H=0,4 en concreto	ML		113.100		19,2	2.171.520,00
		Demolición muros, lateral y frontal de salón existente	M2		32.500		76,95	2.500.875,00
		Adecuación de red de circuitos e instalaciones eléctricas de la caja principal hasta la sala de informática y el bloque	GB		2.664.000		1	2.664.000,00
		Demolición Columnas y vigas en concreto reforzado	ML		23.400		20	468.000,00
		DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ALISTADO O PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO (TORTA) CONSIDERANDO EL ESTADO DE LA MISMA EN EL SITIO	M2		20.020		234,8	4.700.696,00

		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAS Y SUS ALREDEDORES (Incluye pisos y muros de aulas y pasillos)	M2		17.875		72	1.287.000,00
		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA EN CONCRETO ESPESOR=10 CM	M2		169.000		73,8	12.472.200,00
		Base granular (suministro,extendido,nivelacion, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador)	M3		103.854		15	1.557.816,00
SUBTOTAL						-		**27.822.107,00**
VALOR TOTAL OBRAS INCLUIDO AIU						**111.293.000,00**		**139.116.000,00**

VALOR ADICIONAL	**27.823.000,00**

Contratista
NOMBRE: **JUAN CARLOS GALVIS PARRA**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE
NOMBRE: SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN