OFERTA ECONOMICA
LOTE 2 BIOTECNOLOGIA

CODIGOS UNSP	ITEMS	ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD DE EQUIPO	CANTIDAD	VLR unitario incluido iva	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
72100000	1	SHAKER	Revisión técnica preventiva a sistema de control eléctrico, verificación funcionamiento óptimo de la calefacción, sistemas electrónicos de control, sistemas de transmisión mecánicos y de seguridad.	2	1	469.286	19%	$ 1.116.901
72100000	2	HORNOS	Revisión técnica de todo el sistema de control de temperatura, revisión de ventilador, verificación de temperaturas toda la cámara y calibración en dos puntos críticos de control con instrumentos trazables. Debe quedar registro metrológico.	2	1	453.950	19%	$ 1.080.401
72100000	3	MICROSCOPIOS	Revisión técnica de sistema eléctrico, limpieza general de la óptica, alineamiento óptico. Cambio de lámpara si es necesario.	3	1	305.189	19%	$ 1.089.525
72100000	4	BALANZAS ANALÍTICAS	Revisión técnica preventiva al sistema electrónico, plataforma, nivelación, verificación con acreditación ONAC y entrega de certificados. Limpieza general	1	1	357.332	19%	$ 425.225
72100000	5	AGITADORES MAGNÉTICOS	Revisión preventiva a sistemas de control, sistema de calefacción, sistema mecánico de transmisión.	2	1	245.378	19%	$ 584.000
72100000	6	ESPECTROFOTÓMETRO UV	Revisión técnica preventiva y alineamiento de haz de luz, revisión de lámparas y sistemas de control electrónicos. Limpieza general	1	1	248.445	19%	$ 295.650
72100000	7	AUTOCLAVES EETERILIZADORES A PRESION TIPO OLLA	Revisión técnica preventiva a sistemas de control eléctrico de calefacción, verificación de sistema de seguridad y sistemas de control, verificar optima operación a proceso esterilización.	2	1	262.248	19%	$ 624.150
72100000	8	CABINA EXTRACCIÓN DE FLUJO LAMINAR	Revisión técnica preventiva a los sistemas de control eléctrico, electrónico, sistemas de seguridad. Desinfección y limpieza general.	2	1	409.475	19%	$ 974.550
72100000	9	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	Revisión preventiva a sistema de control eléctrico, líneas de potencia, sistema electrónico de control, limpieza general y desincrustar suciedades.	3	1	225.441	19%	$ 804.825
72100000	10	EQUIPO VORTEX	Revisión técnica preventiva a los sistemas de funcionamiento, limpieza general.	3	1	210.105	19%	$ 750.075
72100000	11	MICRIPIPETA TRANSFERPETTE BRAND	Revisión técnica sistema ajustador de volumen, verificación de medida con certificación y entrega de certificados. Limpieza general	7	1	196.303	19%	$ 1.635.200
72100000	12	BOMBA DE VACÍO	Revisión técnica preventiva a sistema de control eléctrico, mecánico, controlar optimo funcionamiento de motor, las válvulas y pistones. Limpieza general.	2	1	251.513	19%	$ 598.600
72100000	13	PH- METTER	Revisión preventiva a los electrodos, conectores, sensor de temperatura, baterías si las tiene, sistemas de control electrónico. Limpieza	3	1	266.849	19%	$ 952.650
72100000	14	NEVERA INCUBADOR	Revisión técnica de sistemas de control de frio, verificación de temperaturas toda cámaras y dos puntos críticos de control con instrumentos trazables. Debe quedar registro metrológico.	1	1	466.218	19%	$ 554.800
								$ 11.486.552

Direccion: Calle 112 # 42-93 Barranquilla
N° NIT del proponente: 901.563.667-6
No de cédula del proponente: 1.043.605.200
Teléfono Fijo:
Teléfono celular: 3028499238 - 3233809221
Correo Electrónico: kavatsas@gmail.com

Atentamente,



_____

Firma del proponente - Representante legal o apoderado

Nombre (s) en letra imprenta: Karen Tapias - C.C. N° 1.043.605.200