CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
19.7	Suministro y Aplicacion de Esmalte ventaneria metalica	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
ANDAMIO TUBULAR			3.038,00		-
					-
				SUBTOTAL $	597,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DISOLVENTE THINNER	GAL	0,03	23.241,00	697,23
ESMALTE	GAL	0,04	75.000,00	3.000,00
LIJA PLIEGO 9"X11"	UNIDAD	1,05	1.909,00	2.004,45
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	5.701,68

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			30.022,00	0,43	12.790,87
				SUBTOTAL $	12.790,87
				TOTAL COSTO DIRECTO $	19.089,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	4.391,00	
IMPREVISTOS	3%	573,00	
UTILIDAD	3%	573,00	
		SUBTOTAL $	5.537,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	24.627,00

Firma:
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura para exteriorescon alta resistencia para interperie para fachada	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
ANDAMIO TUBULAR			3.038,00	0,5	1.519,00
					-
				SUBTOTAL $	2.116,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA INTEREPERIE	GAL	0,12	88.915,00	10.669,80
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	10.669,80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			30.022,00	0,40	12.097,97
				SUBTOTAL $	12.097,97
				TOTAL COSTO DIRECTO $	24.885,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	5.724,00	
IMPREVISTOS	3%	747,00	
UTILIDAD	3%	747,00	
		SUBTOTAL $	7.218,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	32.103,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matrícula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matrícula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
21,8	Construccion de placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I. barrido y dilatado e-0.10	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,1	199,30
					-
					-
				SUBTOTAL $	199,30

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,40	69.774,00	27.909,60
CONCRETO DE 2500 PSI	M3	0,10	406.480,00	40.648,00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	68.557,60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,46	12.059,61
				SUBTOTAL $	12.059,61
				TOTAL COSTO DIRECTO $	80.817,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	18.588,00	
IMPREVISTOS	3%	2.425,00	
UTILIDAD	3%	2.425,00	
		SUBTOTAL $	23.438,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	104.254,00

Firma
Nombre LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
21,17	Construcción de carcamo 0,30x0,45, incluye acero	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
					-
				SUBTOTAL $	1.993,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FORMALETA	M2	0,30	69.774,00	20.932,20
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,06	491.750,00	29.505,00
ACERO DE REFUERZO	KG	0,20	7.053,00	1.410,60
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	51.847,80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,32	8.383,16
				SUBTOTAL $	8.383,16
				TOTAL COSTO DIRECTO $	62.224,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	14.312,00	
IMPREVISTOS	3%	1.867,00	
UTILIDAD	3%	1.867,00	
		SUBTOTAL $	18.046,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	80.270,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
22,1	Suministro e Instalacion de tuberia de cobre 1/2" Tipo L (incluye accesorios)	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
EQUIPO DE SOLDADURA DE COBRE			30.748,00	0,5	15.374,00
					-
				SUBTOTAL $	17.367,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERIA COBRE DE 1/2" TIPO L FUNDENTE	ML	1,00	22.157,00	22.157,00
FUNDENTE	KG	0,04	51.182,00	2.047,28
SOLADURA DE ESTAÑO 35:5	LB	0,04	55.547,00	2.221,88
CODO 90 COBRE 1/2"	UNIDAD	0,40	1.039,00	415,60
TEE COBRE 1/2"	UNIDAD	0,20	188,00	37,60
UNION COBRE 1/2"	UNIDAD	0,20	858,00	171,60
			SUBTOTAL $	27.050,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,310	8.098,86
				SUBTOTAL $	8.098,86
				TOTAL COSTO DIRECTO $	52.517,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	12.079,00	
IMPREVISTOS	3%	1.576,00	
UTILIDAD	3%	1.576,00	
		SUBTOTAL $	15.231,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	67.748,00

Firma:
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
22,2	Suministro e Instalacion de tuberia de cobre 3/4" Tipo L (incluye accesorios)	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	1	1.993,00
EQUIPO DE SOLDADURA DE COBRE			30.748,00	0,5	15.374,00
					-
				SUBTOTAL $	17.367,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERIA COBRE DE 3/4" TIPO L FUNDENTE	ML	1,00	36.183,00	36.183,00
FUNDENTE	KG	0,05	51.182,00	2.559,10
SOLADURA DE ESTAÑO 95:5	LB	0,05	55.547,00	2.777,35
CODO 90 COBRE 3/4"	UNIDAD	0,40	2.559,00	1.023,60
TEE COBRE 3/4"	UNIDAD	0,20	4.591,00	918,20
UNION COBRE 3/4"	UNIDAD	0,20	1.806,00	361,20
			SUBTOTAL $	43.822,45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,283	7.383,30
				SUBTOTAL $	7.383,30
				TOTAL COSTO DIRECTO $	68.573,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	15.772,00	
IMPREVISTOS	3%	2.057,00	
UTILIDAD	3%	2.057,00	
		SUBTOTAL $	19.886,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	88.459,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,5	996,50
					-
					-
				SUBTOTAL $	996,50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
		1,00	32.000,00	32.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	32.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL., o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 6 (M3)					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			26.106,00	0,157	4.088,02
				SUBTOTAL $	4.088,02
				TOTAL COSTO DIRECTO $	37.085,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	8.530,00	
IMPREVISTOS	3%	1.113,00	
UTILIDAD	3%	1.113,00	
		SUBTOTAL $	10.756,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	47.840,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDONEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
23.2	Aseo final de obra	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			1.993,00	0,3	597,90
IMPLEMENTOS DE ASEO			18.000,00	0,08	1.440,00
					-
				SUBTOTAL $	2.037,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MANO DE OBRA			10.886,82	0,024	255,84
				SUBTOTAL $	255,84
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.294,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	528,00	
IMPREVISTOS	3%	69,00	
UTILIDAD	3%	69,00	
		SUBTOTAL $	666,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	2.960,00

Firma
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDONEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula :

CONSORCIO
SUNTREE CP

OBJETO :MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA
LICITACION PUBLICA No.SELPOB0017-22
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1571 DE 2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	DD	MM	AA
	6	2	2023

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VOLQUETA 6(M3)	VIAJE	1,00	402.066,00	402.066,00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	402.066,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-
				TOTAL COSTO DIRECTO $	402.066,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	23%	92.475,00	
IMPREVISTOS	3%	12.062,00	
UTILIDAD	3%	12.062,00	
		SUBTOTAL $	116.599,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	518.665,00

Firma:
Nombre: LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
Representante legal CONSORCIO SUNTREE CP
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Representante legal CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
Matricula: