QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
NIT 900.997.618-4

Carrera 34C # 17B - 80 Sur
Bogotá, D. C. - Colombia
+ (57) 1 300 31 61
+ (57) 316 5326905
info@quimicompany.com.co
www.quimicompany.com.co

Cliente: TECNOPARQUE- SENA	**Email:**	lcabrejo@misena.edu.co		**Cotizacion No**	4084
Contacto: Lizeth Cabrejo	**Entrega:**	**BOGOTÁ**		**Fecha**	3/08/2023
Telefono: 311 2101852	**Forma de Pago:**	**ANTICIPADO**		**Validez**	15 DÍAS

No	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	CANT.	UND	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	**Balanza Ninbus NBL-214 (200g) Verificación d evoltajes a la entrada. Revisión general, limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico, de los pulsadores del display y de visualización y verificación de funcionamiento, pruebas con patron de masas trazadas, revisión de la tarjeta electrónica principal, revisión de la celda de carga, limpizea de puertas de vidrio corredizas, prueba de correcto funcionamiento. Presentar informe de calibración (Con patrón acreditado por la ONAC). Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. y Sticker de mantenimiento**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 1.390.000	$ 1.390.000	$ 264.100	$ 1.654.100
2	**Balanza Adams (300) Verificación d evoltajes a la entrada. Revisión general, limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico, de los pulsadores del display y de visualización y verificación de funcionamiento, pruebas con patron de masas trazadas, revisión de la tarjeta electrónica principal, revisión de la celda de carga, limpizea de puertas de vidrio corredizas, prueba de correcto funcionamiento. Presentar informe de calibración (Con patrón acreditado por la ONAC).Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. y Sticker de mantenimiento y Sticker de mantenimiento**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 361.000	$ 2.261.000
3	**Autoclave Tuttnauer Verificación d evoltajes a la entrada. Desensamble genral del equipo, Limpieza interna del equipo, Limpieza del tanque, verificación del sistema eléctrico, verificación del display y su visualización, verificación de los pulsadores del display, verificación del funcionamiento de las bombas de aire de la bomba de agua y de las correspondientes válbulas selenoides, revisión y mantenimiento del calderín, limpieza y eliminación de spolidos de la trampa de condensados y reservorio del agua, limpieza y descontamianción del filtro, revisión limpieza del sistema de cierre.. Trazabilidad con sensories para temperatura y presión. presentar informe de mantenimiento y sugerencias para el mantenimiento diario. Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. y Sticker de mantenimiento y Sticker de mantenimiento.**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 1.890.000	$ 1.890.000	$ 359.100	$ 2.249.100

4	**Cabina de Flujo laminar DWIDS** **Verificación d evoltajes a la entrada. Verificación del sistema electrico, limpieza interna, verificación d ela lampara U.V y de la Lámpara luz blanca, Revisión y buen funcionamiento del motor, correción d ealarmas, validación del flujo y velocidad del aire. Verificación del display o controlador de visualización.Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. y Sticker de mantenimiento y Sticker de mantenimiento y Sticker de mantenimiento.**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 399.000	$ 2.499.000
5	**Cabina de extracción ESCO** **Verificación de voltaje. Descontaminación de superficie de trabajo , cambio de base de acero inoxidable protegida con lamina de polipropileno. Verificación del display y panel de control. Verificación de funcionamiento del sensor de apertura y cierre de la puerta verificación del estado y mantenimiento del motor. Revisión y limpieza del sistema eléctrico. blower y control. Verificación de funcionamiento del interruptor de encendido del equipo. Corrección de alarmas y tes de operación y desempeño. Dejar protocolo de uso . Informe de Validación de velicidad y flujo de aire. Cambio de filtros de carbono**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 4.780.000	$ 4.780.000	$ 908.200	$ 5.688.200
6	**Desionizador thermo Scientific** **Verificación d evoltajes a la entrada. Verificación d evoltajes a la entrada. Cambio de perilla para el dispensar el agua, cambio de filtros, limpieza interna y externa del equipo, revisión de la parte electrica y del display de visualización, verificar si se requiere cambio). Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación SIN CALIBRACIÒN. y Sticker de mantenimiento .**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 5.855.000	$ 5.855.000	$ 1.112.450	$ 6.967.450
7	**Ph Metro- HANNA** **Verificación d evoltajes a la entrada. Verificación de electrodo, limpieza interna y externa, limpieza de las tarjetas, verificación de voltajes, limpieza d econexiones. Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. y Sticker de mantenimiento. Sticker de mantenimiento**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 1.660.000	$ 1.660.000	$ 315.400	$ 1.975.400
8	**Microscopio Ziess** **Verificación d evoltajes a la entrada. Limpieza genral, revisión del tornillo macro y micrométrico, revisón de dioptria, tarjetas electrónicas, alineación parafocal, mantenimiento óptico, cambio de lampara d ela fuente, verificación y funcionamiento de los objetivos, verificación de la lampara, verificación del desplazamiento de jes x, y, z , ajuste y lubricación de partes móviles, prueba correcta de operación. Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación SIN CALIBRACIÒN. y Sticker de mantenimiento. Sticker de mantenimiento**	NA	SEGÚN PROGRAMACIÓN	NA	1	UND	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000

PRECIO INCLUYE ENVIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ITEMS EN STOCK SE ENTREGAN DE 3 A 5 DIAS HÁBILES.

Total $ 25.436.250

Cordialmente

Ing. Nicolas Ruiz
Asesor Comercial

PBX (57) 1 300 31 61 EXT 103
Celular (+57) 318 717 12 55

POLÍTICA COMERCIAL DE QUIMICOMPANY S.A.S

Apreciado cliente, agradecemos por escogernos como su proveedor de confianza. A continuación, presentamos la Política Comercial de QUIMICOMPANY S.A.S, la cual nos permitirá mejorar nuestra relación comercial y de servicio.
Al momento de confirmar su pedido mediante una orden de compra y/o contrato, admite haber leído y estar de acuerdo con la siguiente Política Comercial:

1. CONDICIONES Y MEDIOS DE PAGO

- El monto mínimo para facturación es de $150.000 antes de IVA
- Para productos importados, los precios ofertados están sujetos a cambios debido a variaciones en la TRM al momento de recibir la orden de compra
- El tiempo de validez de la oferta comercial estará especificado en la cotización.
- Los pagos pueden realizarse por transferencia, consignación nacional y cheque (previa verificación de canje).
- Clientes con condición de pago anticipado, requieren un anticipo del 100% del valor total del producto y/o servicio para dar inicio al trámite de su pedido.
- De acuerdo con el comportamiento de pago según las condiciones pactadas, se mantendrá o no el cupo de crédito y plazo de pago asignado.

2. DESPACHOS

- El compromiso del tiempo de entrega será de acuerdo con lo especificado para cada ítem en la confirmación del pedido.
- Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del producto.
- Para despachos inferiores a $400.000 antes de IVA, el cliente asumirá el flete del envió de los productos
- La entrega no incluye servicios tales como:

Instalación y/o desmonte de puertas del lugar de entrega o de electrodomésticos, subidas por poleas u otras operaciones que demanden trabajos diferentes al de entregar en la puerta de entrada del domicilio indicado en la orden de compra y esto siempre y cuando el sitio de la entrega sea accesible en condiciones normales y el espacio sea suficiente para permitir el acceso del personal con la carga.

3. CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

- En el caso de venta de equipos y de acuerdo a lo ofertado en la cotización, se acordará la fecha de instalación con nuestro personal de Servicio Técnico solo si están dadas todas las condiciones técnicas y ambientales requeridas por el fabricante.
- Si se retrasa la instalación, el montaje, la puesta en marcha o la prestación de cualquier servicio por circunstancias especiales que se presenten en la obra o sitio de trabajo, sin ser ello culpa de QUIMICOMPANY S.A.S correrán a cargo del Cliente, en cuantía razonable, los gastos que se originen en el tiempo de espera y otros gastos.
- En caso de no haber adquirido la instalación o que en las condiciones de venta del equipo no se incluya la instalación del mismo, El cliente debe realizar este proceso de acuerdo a las recomendaciones de fábrica, siguiendo estrictamente el manual de usuario. En caso de no cumplir con los requisitos de instalación indicados en el manual es causal de anulación de la garantía.