COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud Adicional en Valor y Prorroga al contrato de obra pública No. 158 de 2023.	Fecha: 23 de noviembre de 2023.
	Ciudad: Popayán.

PARA: Dra. Sandra Mónica Gaviria M. - Asesora Jurídica.
DE: Ing. Diego Felipe Cuervo G. – Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Contrato de obra No.	158 del 17 de agosto de 2023
Contratista:	JAIR LÓPEZ ROJAS
Contratante:	CORPORACIÓN NASA KIWE
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BASICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Valor contrato:	$765.000.000.
Valor Adicional:	$105.000.000.
Plazo inicial:	Hasta el 20 de diciembre de 2023 a partir de la aprobación de la póliza
Prorroga:	2 meses a partir del vencimiento inicial pactado.

Cordial saludo.

Comedidamente solicito a usted, realizar adicional en valor y prorroga a su vez, al contrato de obra No.158 de 2023; lo anterior motivado a la necesidad de adelantar mayores cantidades de obra respecto a las inicialmente pactadas, actividades que son necesarias considerar para dar cabal cumplimiento a los requerimientos constructivos presentados y observados por la supervisión en el desarrollo de la obra y con las cuales se garantizará el adecuado funcionamiento del sistema y cumplimiento del objeto contractual previsto, actividades que para su desarrollo requieren a su vez se estime de manera paralela contar con un mayor tiempo de ejecución contractual, de tal manera permita al contratista su realización, según se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Localización y replanteo de Tubería con aparato de precisión. Entregar plano.	ML	109,44	$1.950	$213.408
1,03	Excavación manual en conglomerado.	M3	188,97	$33.630	$6.355.061
1,04	Excavación manual en material rocoso.	M3	290,23	$96.687	$28.061.468
1,05	Excavación en roca	M3	82,28	$179.024	$14.730.095
1,06	Relleno manual con material procedente de excavación.	M3	395,45	$20.906	$8.267.278

Sede Popayán Calle 1N Nº 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel: 8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

2	**BOCATOMA**				
2,03	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	4,52	$641.125	$2.897.885
2,05	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	4,05	$1.069.619	$4.331.957
2,06	Muro en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.25m; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	13,27	$394.680	$5.237.404
6	**CAMARAS DE QUIEBRE**				
6,03	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	1,23	$1.069.619	$1.315.631
6,05	Muros en concreto de 28MPa, e=0.10m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	11,52	$230.229	$2.652.238
6,06	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	396,5	$8.062	$3.196.583
6,09	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	20,8	$54.814	$1.140.131
6,10	Suministro e instalación de tubería PVC-ST 4". Incluye limpiador y soldadura.	ML	12	$48.160	$577.920
	COSTO DIRECTO				**$78.977.059**

ADMINISTRACION	25%	$19.744.265
IMPREVISTOS	2%	$1.579.541
UTILIDAD	5%	$3.948.853
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$750.282
COSTOS INDIRECTOS		**$ 26.022.941**

Valor total requerido: $105.000.000 (Ciento Cinco Millones de Pesos Mda. Cte.)
Prorroga solicitada: 2 meses contados a partir del vencimiento inicial pactado.

Cordialmente.

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ.
Supervisor - Asesor Área de Salud y SB

Vo.Bo.
RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Director General (E)

Sede Popayán Calle 1N Nº 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel: 8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmunoz JHON JAIRO MUNOZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora 37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA
Fecha y Hora 2023-11-15-5:15 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	24823	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad	37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	765.000.000,00	Valor Total Operaciones:	105.000.000,00		Valor Actual.:	870.000.000,00	Saldo x Comprometer:	105.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	25123	Fecha Registro:	2023-07-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROM	VALOR BLOQUEADO
000 GESTION GENERAL	C-3707-1000-4-0-3707073-04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -	Nación	11	CSF	2023-11-15	765.000.000,00	16.274.727,00			
					Total:	765.000.000,00	16.274.727,00	781.274.727,00	16.274.727,00	0,00
000 GESTION GENERAL	C-3707-1000-4-0-3707073-04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -	Nación	10	CSF	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROM	VALOR BLOQUEADO
					2023-11-15	0,00	88.725.273,00			
					Total:	0,00	88.725.273,00	88.725.273,0	88.725.273,	0,00

Objeto:	Construcción del sistema de acueducto en fase básica de la localidad de Lauréeles y sectores aledaños, resguardo de Togoima, Municipio de Páez, Dpto del Cauca.

Firma Responsable

JAIR LOPEZ ROJAS
NIT Nº 76.304.659-5

Popayán, noviembre 20 de 2023 NSKINT-010-2023

Ingeniero:
DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor
CORPORACION NASA KIWE
Popayán.

REF: CONTRATO DE OBRA 158-2023 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑO, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

ASUNTO: SOLICITUD ADICION EN CUANTIA Y TIEMPO.

Cordial saludo.

Acorde a las verificaciones adelantadas por parte de la supervisión del contrato en compañía del contratista de obra, se ha podido evidenciar que en el desarrollo de las actividades pactadas dentro de los términos contractuales iniciales existe la necesidad de considerar mayores cantidades de obra respecto a actividades preliminares, captación y cámaras de quiebre, las cuales son necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto y el cumplimiento del objeto contractual previsto, situación que hace necesario que se considere por parte de la entidad el otorgamiento de un adicional en valor que permita cubrir estos requerimientos y a su vez, la necesidad de contar con un periodo adicional de tiempo al inicialmente pactado por un término de dos meses, lo que me permitirá cumplir a cabalidad con el objeto contractual previsto.

Las actividades se enuncian a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	PRELIMINARES		
1,01	Localización y replanteo de Tubería con aparato de precisión. Entregar plano.	ML	109,44
1,03	Excavación manual en conglomerado.	M3	188,97
1,04	Excavación manual en material rocoso.	M3	290,23
1,05	Excavación en roca	M3	82,28
1,06	Relleno manual con material procedente de excavación.	M3	395,45
2	BOCATOMA		
2,03	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	4,52

2,05	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	4,05
2,06	Muro en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.25m; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	13,27
6	**CAMARAS DE QUIEBRE**		
6,03	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	1,23
6,05	Muros en concreto de 28MPa, e=0.10m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	11,52
6,06	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	396,5
6,09	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	20,8
6,10	Suministro e instalación de tubería PVC-ST 4". Incluye limpiador y soldadura.	ML	12

Agradezco la atención a la presente

Atentamente

JAIR LOPEZ ROJAS
CC Nº 76.304.659 Popayán

Of. Popayán: Carrera 10 Nte. # 1 N 39 Barrio Modelo - Telefax. (0X2) 8337184 Popayán
E-mail: jairlopezrojas@hotmail.com