OBJETO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPRESOR DE TORNILLO MODELO SX 5 MARCA KAESER, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVADORES ELECTRONEUMÁTICOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente en su propuesta deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento preventivo y verificación para compresor de tornillo modelo sx 5 marca KAESER.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN NECESIDAD	CANTIDAD
1	FILTRO AIRE KAESER	1
2	FILTRO ACEITE KAESER	1
3	FILTRO SEPARADOR KAESER	1
4	ACEITE SINTETICO COMPRESOR TORNILLO X GL	1
5	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CAMBIO DE COMPONENTES, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD.	1

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR:

1. Calibrar, mantenimiento preventivo y correctivo del compresor de tornillo instalado en la Entidad (segundo sótano, edificio Bachué, Grupo de Gestión Documental y Archivo).
2. Realizar revisión y limpieza del compresor de tornillo y revisión general de funcionamiento.

Atender las consultas y solicitudes del supervisor del contrato, dando asistencia a

1. los usuarios definidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el manejo del compresor a través de consultas telefónicas, vía e-mail, MSN y mediante visitas presenciales, previo requerimiento de la Caja, para determinar las fallas o inconvenientes que se presenten en el compresor en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas.
2. Realizar una capacitación presencial o virtual, cuando lo requiera la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en la utilización del sistema, las cuales deben ser impartidas por personal técnico idóneo sobre el compresor de tornillo y únicamente al designado por la entidad.
3. Mantener una garantía de un (1) años contados a partir de la prestación del servicio, por los mantenimientos realizados.
4. Designar su personal el cual debe ser idóneo para la realización del mantenimiento, éste deberá contar con la formación y experiencia para la realización de actividades solicitadas, así como el conocimiento técnico del compresor de tornillo modelo SX 5 marca KAESER instalado en el Archivo General que se encuentran en el segundo sótano de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
5. Presentar un informe del estado en el cual se encontraba el equipo al inicio de la ejecución del contrato y un informe final indicando el mantenimiento realizado al compresor y el estado en el cual se entrega este mismo
6. Presentar informe de verificación en el cual se especifiquen todas las características del equipo, y se reporten los datos obtenidos de las pruebas correspondientes ejecutadas a los equipos.

7. Presentar certificado de calibración en el cual especifiquen todas las características finales del equipo una vez realizados los mantenimientos, este certificado de calibración debe contener (Descripción del instrumento, procedimiento de calibración, condiciones ambientales, trazabilidad, identificación patrones de referencia, resultados de la calibración, incertidumbre y observaciones)
8. Presentar informe de verificación en el cual se especifiquen todas las características del equipo, y se reporten los datos obtenidos de las pruebas correspondientes ejecutadas a los equipos.
9. Presentar certificado de calibración en el cual especifiquen todas las características finales del equipo una vez realizados los mantenimientos, este certificado de calibración debe contener (Descripción del instrumento, procedimiento de calibración, condiciones ambientales, trazabilidad, identificación patrones de referencia, resultados de la calibración, incertidumbre y observaciones).

DIANA PATRCIA ULLOA BRAVO
Coordinadora Grupo Gestión Documental y Archivo (E)

JAVIER SANTIAGO CASTRO PINZÓN
Técnico Estructurador
Grupo de Gestión Documental y Archivo