SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - REGIONAL CHOCO

Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad

ESTUDIO DE MERCADO SIP - N° 0116 DE 2023

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CHC-002-2023

PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

PROMEDIO-PRECOTIZACIONES	OBJETO: Contratar la adecuación del auditorio del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Regional Chocó- Sede Principal

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de medida	CANT	VALOR UNITARIO OFERTA-01 ING. MEGASERVICIOS S.A.S	VALOR UNITARIO OFERTA-02 M&M SOLUCIONES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	PROMEDIO TOTAL	SUBTOTAL
1	Desmonte de marco+puerta metalica (dos naves)	UN	2	$ 185.000	$ 205.000	$ 195.000	$ 390.000
2	Desmonte de cielo raso deteriorado en drywall, incluye lamparas, retiro y disposición final del material fuera del SENA con entidad autorizada	M2	390	$ 10.500	$ 12.200	$ 11.350	$ 4.426.500
3	Suministro e instalación de cielo raso acustico en fibra mineral acabado, incluye estructura de soporte, materiales y accesorios para su correcta instalación	M2	390	$ 110.000	$ 132.000	$ 121.000	$ 47.190.000
4	Suministro e instalación de panel led de 60x60 incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	25	$ 280.000	$ 279.000	$ 279.500	$ 6.987.500
5	Suministro e instalacion de piso en madera laminada trafico pesado para tarima	M2	50	$ 225.000	$ 215.000	$ 220.000	$ 11.000.000
6	Suministro e instalación de pintura vinilo acrilico superlavable tipo 1 a tres manos, incluye resane, lijada y aplicación de estuco plastico, filos y dilataciones)	M2	450	$ 48.600	$ 46.000	$ 47.300	$ 21.285.000
7	Suministro e instalacion de puerta en aluminio dos naves anodizado color natural de 1,40 *2,16 con vidrio templado de 5mm, incluye pelicula de seguridad marco y cerradura)	UND	1	$ 4.800.000	$ 5.090.000	$ 4.945.000	$ 4.945.000
8	Suministro e instalación de puerta batiente a 2 naves en vidrio templado de 10 mm con película de seguridad con logo SENA medidas ancho 1,35 altura 2,10m incluye accesorios en acero inoxidable, bisagra tipo speddy, chapa de seguridad	UND	2	$ 6.500.000	$ 6.200.000	$ 6.350.000	$ 12.700.000
9	Suministro e instalación de paneles acústicos fonoabsorbentes ancho .50m, largo 1.00m espesor 4cm material lana de vidrio color a elegir	UND	86	$ 275.000	$ 290.000	$ 282.500	$ 24.295.000
10	Suministro e intalación de vinilo de corte para pared area 8,00 x 2,80 diseño de acuerdo con directrices de la entidad	UND	1	$ 1.769.600	$ 1.724.800	$ 1.747.200	$ 1.747.200
11	Suministro e instalacion de pasamano en tubo de acero inoxidable de 2", incluye sistemas de anclajes en muro, pintura, cortes y resanes necesarios para su instalacion	Ml	3,5	$ 815.000	$ 885.000	$ 850.000	$ 2.975.000
12	Aseo y limpieza general, incluye retiro del material a sitio autorizado	GLB	1	$ 350.000	$ 580.000	$ 465.000	$ 465.000

TOTAL COSTO DIRECTO					$ 138.406.200
ADMINISTRACIÓN				**18%**	$ 24.913.116
UTILIDAD				**5%**	$ 6.920.310
TOTAL COSTO INDIRECTO					$ 31.833.426
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	$ 1.314.859
COSTO TOTAL					**$ 171.554.485**

DARLING YOANY PEREA CONTRERAS
M.P A32162015-1077436729