**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
**DIRECCIÓN GENERAL**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATICA Y FINANCIERA**
**GRUPO DE CONSTRUCCIONES**

**FICHA-MODELO PRESUPUESTO**

**OBJETO:** Contratar la adecuación del auditorio del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Regional Chocó- Sede Principal

| CAPITULO | ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Desmonte de marco+puerta metalica (dos naves) | UN | 2 | $ 195.000 | $ 390.000 |
| | 2 | Desmonte de cielo raso deteriorado en drywall, incluye lamparas, retiro y disposición final del material fuera del SENA con entidad autorizada | M2 | 390 | $ 11.350 | $ 4.426.500 |
| | 3 | Suministro e instalación de cielo raso acustico en fibra mineral acabado, incluye estructura de soporte, materiales y accesorios para su correcta instalación | M2 | 390 | $ 121.000 | $ 47.190.000 |
| | 4 | Suministro e instalación de panel led de 60x60 incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 25 | $ 279.500 | $ 6.987.500 |
| | 5 | Suministro e instalacion de piso en madera laminada trafico pesado para tarima | M2 | 50 | $ 220.000 | $ 11.000.000 |
| | 6 | Suministro e instalación de pintura vinilo acrilico superlavable tipo 1 a tres manos, incluye resane, lijada y aplicación de estuco plastico, filos y dilataciones) | M2 | 450 | $ 47.300 | $ 21.285.000 |
| | 7 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio dos naves anodizado color natural de 1,40 *2,16 con vidrio templado de 5mm, incluye pelicula de seguridad marco y cerradura) | UND | 1 | $ 4.945.000 | $ 4.945.000 |
| | 8 | Suministro e instalación de puerta batiente a 2 naves en vidrio templado de 10 mm con película de seguridad con logo SENA medidas ancho 1,35 altura 2,10m incluye accesorios en acero inoxidable, bisagra tipo speddy, chapa de seguridad | UND | 2 | $ 6.350.000 | $ 12.700.000 |
| | 9 | Suministro e instalación de paneles acústicos fonoabsorbentes ancho .50m, largo 1.00m espesor 4cm material lana de vidrio color a elegir | UND | 86 | $ 282.500 | $ 24.295.000 |
| | 10 | Suministro e intalación de vinilo de corte para pared area 8,00 x 2,80 diseño de acuerdo con directrices de la entidad | UND | 1 | $ 1.747.200 | $ 1.747.200 |
| | 11 | Suministro e instalacion de pasamano en tubo de acero inoxidable de 2", incluye sistemas de anclajes en muro, pintura, cortes y resanes necesarios para su instalacion | Ml | 3,5 | $ 850.000 | $ 2.975.000 |
| | 12 | Aseo y limpieza general, incluye retiro del material a sitio autorizado | GLB | 1 | $ 465.000 | $ 465.000 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTO** | | | | **$ 138.406.200** |
| | | | | | **ADMINISTRACIÓN** | 18% $ 24.913.116 |
| | | | | | **UTILIDAD** | 5% $ 6.920.310 |
| | | | | | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | $ 31.833.426 |
| | | | | | **IVA SOBRE UTILIDAD** | 19% $ 1.314.859 |
| | | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 171.554.485** |

DARLING YOANY PEREA CONTRERAS
M.P A32162015-1077436729