MURO EN LADRILLO COMUN A LA VISTA EN SOGA.				Unidad	M2
				Item	INP
DESCRIPCION	**UND**	**CANT.**	**DESP.%**	**PRECIO UNIT**	**VALOR TOTAL**
MATERIALES					
LADRILLO COMUN	ML	1	2%	$ 32,500.00	$ 33,150.00
MORTERO 1:4	KG	0.15	2%	$ 19,850.00	$ 3,037.05
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 43,239.55**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.5	0	$ 35,139.00	$ 17,569.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 17,569.50**
EQUIPO					
ANDAMIO+PLATAFORMA METALICA	DIA	2	0	$ 8,000.00	$ 16,000.00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.6	0	$ 1,750.00	$ 1,050.00
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 17,050.00**
	COSTO DIRECTO				**$ 77,859.00**

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA 100 x 40 mm / E= 1,5 mm, Incluye Anticorrosivo				Unidad	ML
				Item	INP
DESCRIPCION	**UND**	**CANT.**	**DESP.%**	**PRECIO UNIT**	**VALOR TOTAL**
MATERIALES					
TUBO ESTRUCTURAL 100X40X1.5MM	ML	1	2%	$ 32,500.00	$ 33,150.00
SOLDADURA 6011 1/8 VARILLA	KG	0.15	2%	$ 19,850.00	$ 3,037.05
ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.035	4%	$ 89,500.00	$ 3,132.50
PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR	GLN	0.035	4%	$ 112,000.00	$ 3,920.00
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 43,239.55**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.5	0	$ 35,139.00	$ 17,569.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 17,569.50**
EQUIPO					
ANDAMIO+PLATAFORMA METALICA	DIA	0.25	0	$ 8,000.00	$ 2,000.00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.6	0	$ 1,750.00	$ 1,050.00
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 3,050.00**
	COSTO DIRECTO				**$ 63,859.00**

JAIRO DE JESUS RENDON MEJIA
C.C. 70.081.694
CONTRATISTA