ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU (CON IVA SOBRE LA UTILIDAD)	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU (CON IVA SOBRE LA UTILIDAD)
1	**SEDE TECNOPARQUE**				
1	Retiro de manto Zetal aplicado en el Area de Terraza No. 1; Incluye disposición final en Escombrera Autorizada por Autoridad Ambiental.	M2	14.00	5,200.00	72,800.00
2	Retiro de dos (2) Tanques de Amacenamiento de Agua de 2.000 Litros cada uno; conservando las instalaciones existentes para su nueva instalación.	UND	2.00	192,600.00	385,200.00
3	Desmonte de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados de 1" de 2.000 Litros cada uno. Cubierta ubicada sobre Areas del Segundo Piso de Tecnoparque.	ML	4.40	4,800.00	21,120.00
4	Desmonte y Cambio de Cubierta en Teja Metálica/Galvanizada Averiadas.	M2	16.00	78,100.00	1,249,600.00
5	Desmonte y Disposición Final del cielo raso en Drywall Averiado.	M2	20.00	7,250.00	145,000.00
6	Suministro e Instalación de la Red Hidráulica de Abastecimiento de Tanques Elevados de 2.000 Litros cada uno. Incluye el Suministro e instalación de tubería entrada y salida, accesorios y demás elementos para la puesta en funcionamiento de los tanques.	UND	1.00	1,795,000.00	1,795,000.00
7	Suministro e Instalación de Red Hidráulica para Desague de Tres (3) Aires Acondicionados desde el 2 Piso de la Sede Tecnoparque, hasta el 1 piso (Jardines). Tubería Hidráulica de 1", Accesorios Requeridos y Soportes de Anclaje.	ML	0.00	23,500.00	0.00
8	Suministro e instalación de Manto Zetal sobre placa (Membrana Foilm, Pintura Alumol, Herramientas Menores, Transporte de Materiales y Mano de Obra	M2	16.75	132,000.00	2,211,000.00
9	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Drywall de 6mm; incluye accesorios de anclaje y sellado.	M2	44.00	58,300.00	2,565,200.00
10	Suministro e instalación de Lamparas PANEL LED-Tamaño 60X60 cms, Potencia 48W, Luz blanca, 6500K, Voltaje 100-277V, IP 20, Montaje de Incrustar o Descolgar, 3840 Lm, Chasis Aluminio, Duración 35.000 Horas, cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes . Incluye marco en aluminio blanco para empotrar en cielo raso y driver. Instalación incluida del Punto Eléctrico.	UN	12.00	385,000.00	4,620,000.00
11	Suministro e instalación chapa de seguridad Yale Doble Pasador y 1 manija en acero inoxidable Tipo Romana de 0,60 m de largo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	2.00	663,000.00	1,326,000.00
12	Suministro e Instalacióndе Chapa de Seguridad para Puerta en Aluminio, según modelo existente y topes de seguridad a piso.	UND	2.00	563,000.00	1,126,000.00
13	Suministro e instalación de Persiana Enrollable Tipo BlackouT Poliester (Tela Perforada) de 1,60 x 2,00, según muestra; incluye accesorios e instalación	M2	15.00	245,800.00	3,687,000.00
14	Mantenimiento Correctivo del Portón del Parqueadero de Vehiculos ubicado en la parte trasera del Tecnoparque. Incluye reposición de Columna en concreto 4000 psi de 0,30 x 0,30 x 3 metros de altura, con acero de refuerzo de 1/2". Incluye 6 varillas, flejes en varilla de 3/8", separados cada 20 cms. y soldadura del portón a la comuna.	GL	1.00	1,392,300.00	1,392,300.00
15	Suministro, transporte y aplicación dos manos de pintura vinilo tipo 1 blanco en Placa de cieloraso y paredes, incluye resanes con estuco plastico	M2	99.00	21,900.00	2,168,100.00
16	Suministro e instalación de reflectores para exterior LED REFLECTOR LED 200 W CW 24 LM, PROTECCION IP65, 5000 K.	UN	5.00	1,086,988.00	5,434,940.00
17	Suministro de muro en bloque No. 5. Incluye sobrecimiento en concreto de 2500PSI y anclajes a muro existente.	M2	5.52	171,800.00	948,336.00
18	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en perfileria metalica, incluye bisagras y lo necesario para su instalación.	UN	1.00	164,300.00	164,300.00
19	Desmonte, mantenimiento, y reinstalacion de puerta de acceso principal a la edificacion, incluye angulos de refuerza de 1-1/4"X1/8", instalacion de bisagras de armillar de 3" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	1.00	273,941.00	273,941.00
20	Desmonte, mantenimiento, y reinstalacion de puerta del area posterior de la edificacion, incluye instalacion de chazos metalicos de y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	1.00	152,362.00	152,362.00
21	Suministro e Instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20 en area de cubierta, incluye la instalacion de perfil 4x8 Calibre 20, soldado a la estructura existente para fijacion del flanche con tornillo autopreforante.	M2	23.00	186,735.00	4,294,905.00
22	Construccion de base o poyo en concreto de (1,0 x 2,4 mt) espesor de 12 cm, reforzado con malla electrosoldada de 4mm, para instalacion de las unidades de aires acondicionados.	UN	1.00	495,550.00	495,550.00
23	Pañete abusardado con acabado en pintura a 3 manos	M2	11.00	47,861.00	526,471.00
24	Instalacion de tuberia de 4" PVC para extension de desague	ML	3.00	61,590.00	184,770.00
25	Mantenimiento de tejas termoacusticas, consistente en el reemplazo de tornilleria de sujecion, instalacion de cinta multiseal y pintura bituminosa en donde se requiera	M2	250.70	17,759.00	4,452,181.30
26	Desconexion, desmonte y monte de condensadoras de aires acondicionados.	UN	3.00	102,020.00	306,060.00
	VALOR TOTAL				**39,998,136.30**

Proyectó:

Juan Diego Tovar Cabrera

NOMBRE: JUAN DIEGO TOVAR CABRERA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Aprobó:

ADRIAN FERNANDO CHAVARRO CHAVARRO
SUPERVISOR SENA