ALCALDIA DE CALDAS

	No. Item	Unidad
Obras Civiles de Adecuación de Centro Vida y Espacios Complementarios de la Secretaria de Salud en el Municipio de Caldas Antioquia	**1**	**un**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue, transporte, botada en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Mano de Obra	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec + 1Ayraso	jor	0,06000	$ 213.820	$ 12.829
	87,40%		**SUBTOTAL**	**$ 12.829**
Herramienta	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 12.829	$ 641
	4,37%		**SUBTOTAL**	**$ 641**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)	día	0,03125	$ 3.482	$ 109
Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).	día	0,06250	$ 315	$ 20
	0,88%		**SUBTOTAL**	**$ 129**
Auxiliares	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de	m3	0,03325	$ 32.437	$ 1.079
	7,35%		**SUBTOTAL**	**$ 1.079**
Costo Directo				$ 14.678
PRECIO UNITARIO			**$**	**14.678**

ALCALDIA DE CALDAS

	No. Item	Unidad
Obras Civiles de Adecuación de Centro Vida y Espacios Complementarios de la Secretaria de Salud en el Municipio de Caldas Antioquia	**2**	**un**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.

Mano de Obra	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cuadrilla Retiros	jor	0,08333	$ 253.624	$ 21.134
	64,64%		**SUBTOTAL**	**$ 21.134**
Herramienta	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 21.134	$ 1.057
	3,23%		**SUBTOTAL**	**$ 1.057**
Auxiliares	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de	m3	0,26400	$ 32.437	$ 8.563
Transporte interno de materiales	un	0,90600	$ 2.140	$ 1.939
	32,12%		**SUBTOTAL**	**$ 10.502**
Costo Directo				$ 32.693
PRECIO UNITARIO			**$**	**32.693**