CAPÍTULO 1:		REALIZAR OBRAS PRELIMINARES.			
ÍTEM	1.1	Localización y replanteo			
		A.P.U.			
					m²
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Alambre negro no. 18	kg	0.01	$ 12.600.00	$ 126.00
2	Durmiente madera 6x6 cm	m	0.50	$ 3.749.50	$ 1.875.00
3	Puntilla con cabeza 1"	lb	0.01	$ 2.985.13	$ 30.00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 2.031.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	10%	$ 53.50	$ 54.00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 54.00

TRANSPORTE		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR UNITARIO TOTAL
1	No aplica				$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay	h	0.017	$ 32.345.00	$ 535.00
2					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 535.00
				COSTO DIRECTO	$ 2.620.00