Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	**Versión**	1

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de **Propuesta Económica** de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				POLIDEPORTIVO LOS ALPES				
I				**PRELIMINARES**				
1,1				Localizacion y replanteo (sin equipo de topografía)	M2	1.180,08	$ 4.523	$ 5.337.637
1,2				Cerramiento en tela propivida h=2,0 m	ML	99,16	$ 11.829	$ 1.172.984
1,3				Demolicion muro en bloqque de cemento	M2	10,77	$ 8.250	$ 88.853
1,4				Demolicion de placas macizas	M3	5,98	$ 121.697	$ 727.749
1,5				Demolicion de concreto	M3	18,64	$ 157.792	$ 2.941.243
1,6				Desmonte aparatos sanitarios	UN	1,00	$ 51.229	$ 51.229
1,7				Desmonte de puertas	UN	2,00	$ 18.974	$ 37.948
1,8				Desmonte de marco de puertas	UN	2,00	$ 18.974	$ 37.948
Subtotal								**$ 10.395.591**
II				**CIMENTACIÓN**				
2,1				Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	73,50	$ 52.488	$ 3.857.898
2,2				Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	M3	28,51	$ 86.772	$ 2.473.861
2,3				Concreto Ciclopeo bases (40 % Piedra) F'c=176 Kg/cm2, pagado en m3	M3	25,92	$ 643.673	$ 16.684.008
2,4				Ccto. Para solados y atraques f´c=176 kg/cm2, pagado en m3	M3	2,12	$ 936.902	$ 1.986.232
2,5				Ccto F´C=210kg/cm2 para zapatas, columnas, vigas y viguetas (Incl.formaleta), pagado en m3	M3	27,56	$ 1.537.297	$ 42.367.902
Subtotal								**$ 67.369.901**
III				**REFUERZOS DE CIMENTACION**				
3,1				ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.600,46	$ 14.041,31	$ 22.472.556
Subtotal								**$ 22.472.556**
IV				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**				
4,1				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTER MIL 0,36mm CAL. 28	m2	655,94	$ 87.150	$ 57.165.018
4,2				Sum. e inst. tuberia PVC Ø=4" A.LL, pagado en ml	ML	51,20	$ 49.960	$ 2.557.930
4,3				Canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds. <=50cm	ML	60,40	$ 212.878	$ 12.857.836
4,4				CORREAS EN PERFIL C PHR-C 220X80X2,5mm incliuye anticorrosivo (remitirse a planos estructurales)	KG	3.125,10	$ 20.060	$ 62.690.899
4,5				ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL CUADRADO (incluye anticorrosivo (remitirse a planos estructurales)	KG	3.531,70	$ 27.573	$ 97.379.908
4,6				TENSORES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL; incluye anticorrosivo (remitirse a planos estructurales)	KG	368,51	$ 17.080	$ 6.294.030
4,7				Platinas de anclaje 60x60*1/2" Acero A-36	UND	8,00	$ 936.748	$ 7.493.984
Subtotal								**$ 246.439.605**
V				**MAMPOSTERIA ACABADOS Y PINTURA**				
5,1				Pintura sintetica para placa polideportiva	m2	414,06	$ 39.990,69	$ 16.558.547
Subtotal								**$ 16.558.547**
				POLIDEPORTIVO BARRIO 17 DE ENERO				
I				**PRELIMINARES**				
1,1				Localizacion y replanteo (sin equipo de topografía)	M2	756,14	$ 4.523	$ 3.420.108
1,2				Cerramiento en tela propivida h=2,0 m	ML	151,76	$ 11.829	$ 1.795.200
1,3				Tala y desenraice de arbol	UN	1,00	$ 1.030.314	$ 1.030.314
1,4				Demolición placa piso (Inc. Ret de Escomb)	M3	6,25	$ 159.004	$ 993.774
Subtotal								**$ 7.239.396**
II				**CIMENTACIÓN**				
2,1				Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)	M3	136,98	$ 52.488	$ 7.189.863
2,2				Relleno con mat. granular, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	M3	93,78	$ 86.772	$ 8.137.449
2,3				Concreto Ciclopeo bases (40 % Piedra) F'c=176 Kg/cm2, pagado en m3	M3	12,96	$ 643.673	$ 8.342.004
2,4				Ccto. Para solados y atraques f´c=176 kg/cm2, pagado en m3	M3	1,3	$ 936.902	$ 1.217.973
2,5				Ccto F´C=210kg/cm2 para zapatas, columnas, vigas y viguetas (Incl.formaleta), pagado en m3	M3	27,56	$ 1.537.297	$ 42.367.902
Subtotal								**$ 67.255.191**
III				**REFUERZOS DE CIMENTACION**				
3,1				ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1600,46	$ 14.041	$ 22.472.556
Subtotal								**$ 22.472.556**
IV				**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**				
4,1				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTER MIL 0,36mm CAL. 28	m2	726,17	$ 87.150	$ 63.285.546
4,2				Sum. e inst. tuberia PVC Ø=4" A.LL, pagado en ml	ML	51,20	$ 49.960	$ 2.557.930
4,3				Canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds. <=50cm	ML	60,40	$ 212.878	$ 12.857.836
4,4				CORREAS EN PERFIL C PHR-C 220X80X2,5mm incliuye anticorrosivo (remitirse a planos estructurales)	KG	3184,08	$ 20.060	$ 63.874.064
4,5				ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL CUADRADO (incluye anticorrosivo (remitirse a planos estructurales)	KG	3608,37	$ 27.573	$ 99.493.938
4,6				TENSORES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL; incluye anticorrosivo (remitirse a planos estructurales)	KG	285,30	$ 17.080	$ 4.872.830
4,7				Platinas de anclaje 60x60*1/2" Acero A-36	UND.	8,00	$ 936.748	$ 7.493.984
Subtotal								**$ 254.436.128**
V				**MAMPOSTERIA ACABADOS Y PINTURA**				
5,1				Pintura sintetica para placa polideportiva	m2	413,21	$ 39.991	$ 16.524.555
Subtotal								**$ 16.524.555**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 731.164.026**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 731.164.026
IMPLEMENTACIÓN DEL P.M.A	$ 3.191.627
VALOR TOTAL	**$ 734.355.653**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	24%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

Nadys Benavides.A

Firma del Proponente o de su representante legal