


	<div>SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS</div> 	Código: FO-CA-01-014
		Versión: 03
		Fecha Modificación: 29/01/2020

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	22/11/2023	Contrato Nro.	17102023-1551
Tipo de Contrato	OBRA	Nombre del contratista	RGS PROYECTOS
Objeto contractual	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN JOAQUIN EN LA CIUDAD DE MANIZALES.		
Valor inicial	SESENTA Y SISTE MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$67.103.877), Impuestos incluidos.		
ADICIÓN No. 1	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ONCE PESOS (\$ 15.686.011,00) COP		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición	CDP No. 3500022693 de 16.08.2023 por valor de \$82.790.651		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	35%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	<p>Por motivo de las condiciones de seguridad de la zona, el sitio de trabajo demanda un incremento en el cerramiento temporal requerido para ejecutar las actividades de obra. Por lo que se añade un cerramiento en yute en todo el perímetro de la cancha. Así como el reemplazo de las mallas contempladas en nylon por un elemento más duradero y seguro como es la malla eslabonada, tanto para el cerramiento como para los arcos.</p> <p>Se ve necesario aumentar las características técnicas de la superficie de losa de la unidad deportiva para reducir el desprendimiento y desgaste del mismo. Es por ello que se propuso mejorar el mortero inicial por una capa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada y la aplicación de un sello de las juntas entre las losas.</p> <p>Al ser un escenario carente de cubierta, sometida a la intemperie, y para mantener la durabilidad de las porterías propuestas, se propone mejorar la estructura de los arcos con tubería galvanizada, así como el uso de malla eslabonada para realizar su cerramiento.</p> <p>El uso de estas canchas por la comunidad demanda un desgaste al cerramiento que tendrá la obra, producto de impactos de diversos elementos deportivos, así como el uso que le darán los habitantes del sector. Es por ello que para reforzar la estructura de cerramiento en tubería galvanizada se propuso añadir elementos metálicos adicionales como tuberías y varillas que den mayor soporte a la estructura.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente, se realizó un balance de mayores y menores presentado por el contratista. Posteriormente esta supervisión hizo la revisión respectiva, donde se llegó a la conclusión que para terminar a satisfacción la cancha de San Joaquín, se requiere una adición presupuestal de \$15.686.011.</p>		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	<ol style="list-style-type: none">1. Solicitud de adición por parte del contratista.2. Aval solicitud por parte de la Supervisión.3. Presupuesto ajustado y APU's ítems no previstos.4. Comunicación aceptación oferta.5. Acta de Inicio.6. Formato de solicitud cambio de supervisor.		
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto al valor.			

 GOBIERNO DE CALDAS	SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 	Código: FO-CA-01-014
		Versión: 03
		Fecha Modificación: 29/01/2020

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como supervisor para dicha solicitud.	
Nombre del interventor y/o supervisor	JULIAN DAVID CHISCO HENAO
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho	ANDRES FELIPE MARIN VILLADA
Firma	
Fecha	
OBSERVACIONES	