

ÍTEM	REF	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
------	-----	-------------	------	--------	------	----------	-------

NP.01	-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2	Actividad	ML			\$ 11.818
NP.001	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,16	\$ 23.169,00	\$ 3.707,00
NP.001	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,16	\$ 3.501,00	\$ 560,00
NP.001	I425	PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumo	LB	0,2	\$ 4.283,00	\$ 857,00
NP.001	I447	FIBRA PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,1M	Insumo	M	1	\$ 3.770,00	\$ 3.770,00
NP.001	I986	GUADUA CEPA DE 5 VARAS	Insumo	UND	0,35	\$ 8.353,00	\$ 2.924,00

NP.02	-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO	Actividad	M3			\$ 871.868
NP.002	M03	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0,300	\$ 3.501,00	\$ 1.050,30
NP.002	I58	CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañilería)	Mano de Obra	hr	3,000	\$ 67.724,00	\$ 203.172,00
NP.002	W02	LISTON 2 X 4	Insumo	m	12,000	\$ 3.875,00	\$ 46.500,00
NP.002	W16	TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M.	Insumo	und	4,000	\$ 16.371,00	\$ 65.484,00
NP.002	O15	PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumo	lb	0,050	\$ 4.283,00	\$ 214,15
NP.002	M06	VIBRADOR A GASOLINA	Equipo	dia	0,100	\$ 62.065,00	\$ 6.206,50
NP.002	H21	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	m3	1,030	\$ 500.796,00	\$ 515.819,88
NP.002	I26	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	8,000	\$ 1.584,00	\$ 12.672,00
NP.002		FLOTA PARA ACABADO LISO	Insumo	día	1,000	\$ 8.029,33	\$ 8.029,33
NP.002	M18	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0,0811	\$ 156.761,00	\$ 12.719,84

NP.03	-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORTERIAS	Actividad	UND			\$ 3.369.245
NP.003	C18	CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpintería)	Cuadrilla	HR	20	\$ 43.410,00	\$ 868.200,00
NP.003	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,5	\$ 156.760,00	\$ 78.380,00
NP.003	E59	EQUIPO DE SOLDADURA	Equipos	HR	5	\$ 39.188,00	\$ 195.940,00
NP.003	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	4	\$ 3.501,00	\$ 14.004,00
NP.003	I1014	PINTURA TRES EN UNO A BASE SOLVENTES DE RAPIDO SECAMIENTO - COLORES:	Insumo	GAL	0,5	\$ 112.900,00	\$ 56.450,00
NP.003	I1036	WASH PRIMER	Insumo	GAL	0,5	\$ 188.501,00	\$ 94.251,00
NP.003	I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	3	\$ 1.586,00	\$ 4.758,00
NP.003	I1637	MALLA ESLABONADA CAL. 10 2" X 2"	Insumo	M2	14	\$ 32.000,00	\$ 448.000,00
NP.003	I1639	MALLA NYLON PARA TABLERO DE BALONCESTO	Insumo	UND	1	\$ 25.408,05	\$ 25.408,00
NP.003	I327	CINTA PAPEL (75 M.)	Insumo	ROLLO	0,2	\$ 13.710,00	\$ 2.742,00
NP.003	I435	SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6011 DE 3/32 O SIMILAR.	Insumo	KG	5	\$ 29.400,00	\$ 147.000,00
NP.003	I936	TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL 16	Insumo	M	34,5	\$ 17.196,00	\$ 593.262,00
NP.003		TABLERO METALICO PARA BALONCESTO 1,8X1,05 INCLUYE ANGULO PERIMETRAL Y	Insumo	UND	1	\$ 470.000,00	\$ 470.000,00
NP.003		ARCO EN ACERO LISO PARA BALONCESTO	Insumo	UND	1	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
NP.003		PLATINA DE 1/8" X 1/2"	Insumo	M	30	\$ 2.500,00	\$ 75.000,00
NP.003		VARILLA N° 3 PARA ANCLAJE DE PORTERÍAS	Insumo	M	2,5	\$ 3.780,00	\$ 9.450,00
NP.003		ANGULO PARA ANCLAJE A PISO 1 1/2" y MARCO TABLERO	Insumo	M	12	\$ 14.700,00	\$ 176.400,00

NP.04-3	-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, CERRAMIENTO EN TUBERIA	Actividad	ML			\$ 667.585
NP.004	C18	CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpintería)	Cuadrilla	HR	3,2	\$ 43.410,00	\$ 138.912,00
NP.004	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,2	\$ 156.760,00	\$ 31.352,00
NP.004	E59	EQUIPO DE SOLDADURA	Equipos	HR	2	\$ 39.188,00	\$ 78.376,00
NP.004	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	1	\$ 3.501,00	\$ 3.501,00
NP.004	I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2	\$ 1.586,00	\$ 3.172,00
NP.004	M01	ANDAMIOS METALICO CERTIFICADO Y FORMALETA PARA SUPERESTRUCTURA	Equipo	und	0,03	\$ 391.906,00	\$ 11.757,00
NP.004		Disco de corte para metal 7"	Insumo	Und	1	\$ 9.500,00	\$ 9.500,00
NP.004		Tubería galvanizada 3" cal 14 x6m (2.5MM)	Insumo	tubo	0,552	\$ 295.500,00	\$ 163.180,00
NP.004	I1637	MALLA ESLABONADA CAL. 10 2" X 2"	Insumo	m2	3	\$ 32.000,00	\$ 96.000,00
NP.004		Platina 1/8" x 1/2"	Insumo	ml	3	\$ 2.500,00	\$ 7.500,00
NP.004	I435	SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6011 DE 3/32 O SIMILAR.	Insumo	Kg	3	\$ 29.400,00	\$ 88.200,00
NP.004		Disco de desbaste metal	Insumo	und	0,15	\$ 16.900,00	\$ 2.535,00
NP.004		Varilla N° 6 LISA	Insumo	und	0,4	\$ 84.000,00	\$ 33.600,00

NP.05	-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE 0,01 m	Actividad	ML			\$ 13.521,00
NP.005	M03	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0,200	\$ 3.501,00	\$ 700,00
NP.005	I37	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Mano de Obra	hr	0,200	\$ 40.991,00	\$ 8.198,00
NP.005	O76	SELLO ELASTOMERICO	Insumo	m	0,700	\$ 6.032,00	\$ 4.222,00
NP.005	I26	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0,200	\$ 1.584,00	\$ 317,00
NP.005	M18	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0,0005	\$ 156.761,00	\$ 84,00


 Julián David Chisco Henao
 Supervisor (E)