


PRESUPUESTO ADICION						
PROYECTO "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN JOAQUIN EN LA CIUDAD DE MANIZALES"						
CONTRATISTA: RGS PROYECTOS S.A.S						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	MAYOR CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,4	PICADO DE PLACA PISO	M2	188,60	\$ 5.300	5,34	\$ 28.302
1,5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE	M3	12,84	\$ 39.000	3,09	\$ 120.675
2	CAMPO DE JUEGO					
2,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	148,00	\$ 11.200	45,94	\$ 514.528
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS					
NP.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML		\$ 11.818,00	30,00	\$ 354.540
NP.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.05 m (Sin refuerzo)	M3		\$ 871.868,00	9,70	\$ 8.454.504
NP.03	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORTERIAS MICROFUTBOL DE 2.5 X 2 M CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO EN LÁMINA METÁLICA (INCLUYE SOLDADURA, PLATINA DE 1/8", PINTURA, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND		\$ 3.369.245,00	2,00	\$ 6.738.490
NP.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3" X 2.5mm, CON SOPORTE SUPERIOR E INFERIOR, PLATINA DE 1/8", MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 H=3 m, INCLUYE EMPOTRAMIENTO TUBERIA EN MICROPILOTE POR UNA LONGITUD DE 1M	ML		\$ 667.585,00	15,92	\$ 10.627.953
NP.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE 0,01 m	ML		\$ 13.521,00	75,70	\$ 1.023.540
	COSTO DIRECTO					\$ 27.862.532
	BALANCE MENORES CANTIDADES CONTRACTUALES					\$ 16.412.888
	COSTOS DIRECTOS ADICION					\$ 11.449.644
	UTILIDAD				5%	\$ 572.481
	ADMINISTRACION				32%	\$ 3.663.886
	VALOR TOTAL ADICION					\$ 15.686.011



Julián David Chisco Henao
Supervisor (E)