NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
INGENIERO DE VÍAS Y TRANSPORTE- ESP. GEOTECNIA

MIN-2120-2023-CE-0002

Tunja, 27 de noviembre de 2023

Señores
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
SUPERVISOR

REFERENCIA: SOLICITUD MODIFICATORIO Y ADICIONAL N°1

Objeto: FSP-017 MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REJILLAS DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA TRANSVERSAL 2BIS CON CALLE 65A DEL BARRIO LOS MUISCAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Cordial Saludo:

Respetado Ingeniero **WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA,** en su calidad de supervisor por parte de la SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA para el contrato en mención, allego a su dependencia la presente solicitud de modificación y adición N°1, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que para el contrato 2120 de 2023 cuyo objeto es "FSP-017 MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REJILLAS DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA TRANSVERSAL 2BIS CON CALLE 65A DEL BARRIO LOS MUISCAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA" se suscribió acta de inicio el día 22 de noviembre de 2023.

2. Que el contrato en mención tiene un plazo de ejecución de un mes contados a partir del acta de inicio.

3. Que contrato 2120 de 2023 se encuentra vigente y en ejecución.

4. Que el día 22 de noviembre se realizó visita al sitio de obra en donde se inició con la ejecución de las actividades contractuales y a su vez se pudo observar lagunas situaciones las cuales se describen a continuación:

    - Que una vez se realizó el desmonte de las rejillas en concreto, se pudo evidenciar que parte del muro del canal se encuentra en deplorable estado incluso al borde del colapso. Esta trae consigo un efecto paralelo ya que permite la filtración de agua hacia los costados del canal, lo cual genera una socavación del material y a su vez el deterioro de las losas de concreto que rodean el canal.

    - El flujo vehicular sobre la zona a intervenir es alto, razón por la cual gran parte de las losas y de las rejillas se encuentra con grietas e incluso totalmente rotas.

Dirección: Residencia: Carrera 1Bis Este No. 48 – 48 Tunja, Telf: 7491696
Oficina: Carrera 2B No 54a – 32 Tunja,
Celular: 3118129219 - 3108610399

- Según lo señalado por la comunidad, los accidentes ocasionados por las rejillas son constantes y de alta probabilidad toda vez que no existe una señalización o demarcación que permita aislar las rejillas.

- Debido al deterioro de las losas de concreto se evidenció que el agua proveniente de escorrentía superficial no fluye en dirección al cárcamo y por el contrario queda estancada en las mismas, por consiguiente, es necesario garantizar la pendiente en las losas para que no se presente dicha situación.









Dirección: Residencia: Carrera 1Bis Este No. 48 – 48 Tunja, Telf: 7491696
Oficina: Carrera 2B No 54a – 32 Tunja,
Celular: 3118129219 - 3108610399

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, solicito respetuosamente a la supervisión lo siguiente:


1. Realizar la inclusión de ítems no previstos, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del alcantarillado, los cuales se especifican en el documento anexo a la presente solicitud.

2. Realizar la modificación y balance da cantidades las cuales se especifican en el documento anexo a la presente solicitud.

3. Realizar una adición de recursos con el fin de garantizar el alcance total del contrato y a su vez la estabilidad y calidad de la obra.

Sin otro motivo, agradezco la atención prestada.

Atentamente,



NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
INGENIERO DE TRANSPORTE Y VIAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
C.C 6'775.611 TUNJA

Dirección: Residencia: Carrera 1Bis Este No. 48 – 48 Tunja, Telf: 7491696
Oficina: Carrera 2B No 54a – 32 Tunja,
Celular: 3118129219 - 3108610399