PROPUESTA ECONOMICA

Apartado, diciembre 01 de 2023

SEÑORES:
EICE-EDUH APARTADÓ
E. S. D.

REF: **INVITACION A CONTRATAR UNICA OFERTA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS CICLORUTAS Y SUMINISTRO DE BICICLETAS EXISTENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.**

Estimados señores,

La suscrita, **ARLEIDA PALENCIA JIMÉNEZ**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía **Nº1.028.007.416,** en mi condición de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL**, identificada con el **NIT:901.049.899-4,** y en atención al proceso de la referencia, presento la siguiente propuesta económica:

PROPUESTA ECONOMICA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CTD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Localización, trazado y replanteo.	m2	146,25	$ 1.800,00	$ 263.250,00
2	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M	m	154	$ 19.789,00	$ 3.047.506,00
3	Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución.	m3	36,56	$ 45.000,00	$ 1.645.200,00
4	Lleno de base granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial, pompeyano y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	m3	26,44	$ 138.550,00	$ 3.663.262,00
5	Concreto Clase D (21 MPa). piso en concreto quemado E=0.10 m y 0.12m. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado, tratamiento y sello de juntas, para la construcción nuevos andenes, acabado rustico / quemado, comprende el curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m3	17,55	$ 629.600,00	$ 11.049.480,00
6	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084).	m2	146,25	$ 17.800,00	$ 2.603.250,00
7	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm más lámina inferior, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX amarillo limón, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8".	und	35	$ 274.000,00	$ 9.590.000,00
8	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA EN LINEAS DE 0,10 CM DE DEMARCACIÓN CONTINUA, CON PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACIÓN , mínimo 2 manos, de mínimo 20 mils de espesor, a base de poliéster alcídicos modificados y resinas de caucho clorado para visibilidad diurna y nocturna (mezcladas con microesferas parta reflexión de la luz) resistente a la abrasión severa, a agentes contaminantes, al impacto a los rayos UV, a la humedad, a elementos químicos, a hongos, NO inflamable, de secamiento rápido, COLOR BLANCO. Incluye bordes y remates.	m	3440	$ 13.100,00	$ 45.064.000,00

9	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA SIMBOLO (PICTOGRAMA) DE FLECHA UNA DIRECCIÓN LINEA RECTA EN PISO VÌA CICLORRUTA DE LONGITUD 2,35 M, largo DE FLEC1,00 M, ancho flecha 0,35 m, Y ANCHO DE LÍNEA 0,10 CM, SEGÚN DISEÑO, CON PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACIÓN , mínimo 2 manos, de mínimo15 mils de espesor, a base de poliéster alcidicos modificados y resinas de caucho clorado para visibilidad diurna y nocturna (mezcladas con microesferas parta reflexión de la luz) resistente a la abrasión severa, a agentes contaminantes, al impacto a los rayos UV, a la humedad, a elementos químicos, a hongos, NO inflamable, de secamiento rápido, COLOR BLANCOr. Incluye bordes y remates.	und	2	$ 35.800,00	$ 71.600,00
10	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA SIMBOLO (PICTOGRAMA) SHARROW BICICLETA (PEQUEÑA) EN PISO DE 1,70 X 1,00 M, Y DOBLE FLEHA DE ANCHO 1,00 M Y GRUESO DE LÍNEA 12 CM EN INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA UNIDIRECCIONAL, CON PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACIÓN COLOR BLANCO, mínimo 2 manos, de mínimo 20 mils de espesor, a base de poliéster alcidicos modificados y resinas de caucho clorado para visibilidad diurna y nocturna (mezcladas con microesferas parta reflexión de la luz) resistente a la abrasión severa, a agentes contaminantes, al impacto a los rayos UV, a la humedad, a elementos químicos, a hongos, NO inflamable, de secamiento rápida. Incluye bordes y remates.	und	20	$ 86.388,75	$ 1.727.775,00
11	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA EN LINEAS DE 0,10 CM DE DEMARCACIÓN DISCONTINUA, EN PISOS EXISTENTES, CON PINTURA PARA TRAFICO Y DEMARCACIÓN , mínimo 2 manos, de mínimo 20 mils de espesor, a base de poliéster alcidicos modificados y resinas de caucho clorado para visibilidad diurna y nocturna (mezcladas con microesferas parta reflexión de la luz) resistente a la abrasión severa, a agentes contaminantes, al impacto a los rayos UV, a la humedad, a elementos químicos, a hongos, NO inflamable, de secamiento rápido, COLOR AMARILLO. Incluye bordes y remates.	m	1075	$ 8.034,00	$ 8.636.550,00
12	Suministro e instalación de tótem informativo para bici parqueaderos.	Und	22	$ 945.000,00	$ 20.790.000,00
13	Suministro e instalación de pérgola para bici parqueaderos.	Und	22	$ 2.750.000,00	$ 60.500.000,00
14	Suministro de de Bicicleta Urbike 26 GW' en aluminio hidroformado, cableado externo- brake, frente oversize 1-1/8" rosca inglesa,8 velocidades con cambios internos.	Und	20	$ 3.178.000,00	$ 63.560.000,00
					$ 232.211.873,00
				ADMINISTRACIÓN	**$ 58.052.968,25**
				IMPREVISTO	
				UTILIDAD	**$ 11.610.593,65**
	TOTAL				**$ 301.875.434,90**

Nombre del proponente: **GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL**
NIT N° 901.049.899-4
Dirección: Cra 63B # 103BB-11 B// Las colinas
Teléfono: 312 400 24 64
Correo electrónico: gruposilvapal@hotmail.com

ARLEIDA PALENCIA JIMENEZ
C.C. 1.028.007.416