COTIZACION DE ÍTEMS NO PREVISTOS

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Ibague Tolima

Cotizacion de Items No Previstos para la Obra de la Escuela Gastronomica en Melgar Tolima

Teniendo en cuena la formal invitacion para cotizar algunos Items No Previstos de la Obra en la Escuela Gastronomica de Melgar, me permito enviar el cuadro que sigue, con los items y cantidades suministrados por ustedes de acuerdo a las especificaciones tecnicas para lo pertinente. No sobra indicar que los precios son los promediados en el mercado local de acuerdo a las diferentes cotizaciones que se han encontrado en sitio. Espero sean de gran utilidad y en espera de los comentarios al respecto:

ÍTEMS NO PREVISTOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/U	V/TOTAL
8,1	Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m	MI	20,00	38.000,00	760.000,00
8,2	Suministro e instalacion de malla electrosoldada para placa de piso como refuerzo para el concreto.	M2	95,40	11.000,00	1.049.400,00
8,3	Limpieza y Lavada de cubierta existente parte inferior.	M2	100,40	10.000,00	1.004.000,00
8,4	Lijada y aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a estructura metalica cubierta correas	ML	90,00	9.500,00	855.000,00
8,5	SUMINISTRO Y APLICACION SELLADO DE PANETE CON INVERCRIL y VINILO tipo 2 muro interior incluye resanes de superficies.	M2	116,97	22.000,00	2.573.340,00
8,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SELLADO DE PAÑETE CON INVERCRIL y VINILO tipo 2 muros exteriores inlcuye resanes de superficie.	M2	161,55	22.000,00	3.554.100,00
8,7	Suministro e instalacion de rejilla sumidero (0,60×0,60) con marco abatible metalico en angulo de 1/18/1 1/2 y varilla en 1/2 incluye anticorrosivo	UND	4,00	400.000,00	1.600.000,00
8,8	Suministro e instalacion de tapa registro de 15*15 cm	UND	9,00	30.000,00	270.000,00
8,9	Marco metalico en lamina Cold Roled Cal. 18 (incluye pintura y todos los elementos para su correcta instalación)	ML	32,80	110.000,00	3.608.000,00
8,10	Modulo batiente para cada una de las puertas tipo persiana en lamina Cold Rolled Cal. 18 Cuerpo h: 30 cm similar a lo existente en las puertas.	ML	13,20	365.999,00	4.831.187,00
8,11	Complemento 1 correa zona hall y reforzamiento de 2 correas laterales o perlines, incluye, platina, soldadura, chazos, tornilleria y pintura	GL	1,00	500.000,00	500.000,00

8,12	Suministro e instalacion de cable No 12 AWG (7 hilos) en 3 lineas de diferente colores para complementar circuito al tablero general	ML	250,00	11.566,00	2.891.500,00
8,13	Suministro e instalacion de cable No 14 AWG (7 hilos) en 3 lineas de diferente colores para complementar circuito al tablero general	ML	250,00	9.980,00	2.495.000,00
8,14	Bordillo en concreto para remate anden.	ML	24,30	40.000,00	972.000,00
8,15	CIELO RASO SUSPENDIDO EN SUPERBOARD de 4 m.m. (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura). Incluye estuco, pintura tipo 2, malla, cinta y todos los elementos necesarios para su correcta instalación en espacio de residuos organicos aprovechables, en espacio de residuos peligrosos y espacio de sustancias quimicas para cumplir normas ambientales.	M2	24,20	92.000,00	2.226.400,00
8,16	Pintura Epoxica de dos componentes para interiores en piso, textura lisa de altas prestaciones, color gris en espacio de residuos organicos aprovechables, en espacio de residuos peligrosos y espacio de sustancias quimicas, incluye demarcacion y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion.	M2	15,50	68.956,00	1.068.818,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					30.258.745,00
				COSTOS INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS	5.546.428,00
			ADMINISTRACIÓN	10%	3.025.875,00
			UTILIDAD	7%	2.118.112,00
			IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	402.441,00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					35.805.173,00

Ing. JOSE ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 7.695.241
M.P.No. 25202-78427 CND