COTIZACIÓN N° 625

Nombre del Proyecto:	Propuesta técnico-económica para el lavado de tanques de la Regional Noroccidente 2023
Cliente:	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ubicación:	Medellín, Montería, Turbo y Quibdó
Nombre de contacto:	Germán Gómez
E - Mail:	german.gomez@medicinalegal.gov.co
Teléfono:	N.D.
Fecha de elaboración:	(AA/MM/DD) 2023/12/04

Diagnóstico y descripción del problema

El cliente requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de las Sedes de la Regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA - DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

SEDE MEDELLÍN: Lavado de 6 tanques de 1.000 litros y 1 tanque subterráneo de 34.000 litros, realizar diagnóstico de bombas de agua del tanque de 34.000 litros y adecuación de tubería y empaques para 2 tanques de 1.000 litros

SEDE MONTERÍA: Lavado de tanque elevado de polietileno de 2000 litros y lavado y desinfección de un tanque subterráneo de 36.000 litros. Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo de dos bombas centrifugas y un tanque HIDROFLOW de 100 litros.

SEDE QUIBDÓ: Lavado y desinfección de 2 tanques de 1.000 litros 1 tanque subterráneo de 12.000 litros.

TURBO: Realizar la adecuación de la tubería y el sistema para el correcto funcionamiento, esta actividad requiere flotador ½", accesorios de ½", empaques de 1", un buje de 1½", universal 1", universal ½", tubería. Y posterior lavado de 2 tanques de 1.000 litros

Notas:

- Las actividades serán realizadas y supervisadas por personal profesional (Ing. Sanitario, Ambiental y/o Químico) con conocimientos en todo lo concerniente a la calidad de agua. Adicionalmente el personal que realizará los trabajos contará con el certificado para trabajo seguro en alturas y espacios confinados.
- Se contemplarán todas las especificaciones técnicas descritas en la solicitud.
- La cotización contempla la adquisición de consumibles necesarios para la adecuación delos sistemas de almacenamiento de agua potable como accesorios y tuberías.

PROGRAMACIÓN - DURACIÓN

15 días hábiles posterior a aceptación de la misma

ENTREGABLES DEL PROYECTO

Informe de actividades con las respectivas evidencias de cada una de las actividades ejecutadas a satisfacción de las condiciones contractuales. Así mismo, las garantías por los equipos adquiridos.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Subtotal	$22.183.200
IVA	$4.214.808
TOTAL	$26.398.008

Forma de pago

De ser aprobada la propuesta, la forma de pago será de un 100 % despues de la ejecución del proyecto. Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 377-775969-60 y enviar el comprobante de consignación al correo electrónico gira.recursosambientales@gmail.com, La vigencia de la cotización es de 30 días calendario. Para elaborar la factura enviar el RUT de la empresa contratante al correo electrónico gira.recursosambientales@gmail.com

Notas generales

El proyecto incluye personal (profesionales y técnicos para el trabajo de campo y elaboración de informes) viáticos, utilidad y administración. La vigencia de la cotización es de 30 días calendario.

Proponentes

Nicolás Correa Bedoya - Representante legal
Ing. Ambiental - Universidad de Antioquia
Tarjeta profesional No. 05238-364916 ANT



Andrés Mauricio Ríos Rojas - Coordinador General
Ing. Químico - Universidad Nacional de Colombia
Tarjeta profesional No. 8227

