MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Al contestar, cite este número

Radicando No. 20193239999803 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-43.17

Bogotá, D.C., 11 de diciembre de 2019

Señor Coronel
ARANA MEDINA RICARDO
Gerente de Proyecto
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto viabilidad técnica proceso 665-DISAN-DMSOC-2019

Con toda atención y debido respeto me permito enviar al señor mayor Director del Dispensario Médico del Norte (DISNOR) concepto de viabilidad técnica con el objeto de suplir las necesidades del Dispensario médico del Norte teniendo en cuenta que se asignaron unos recursos por un valor de $ 33.059.834 Treinta y tres Millones cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos, de acuerdo a lo expuesto en la justificación de la necesidad y el plan de necesidades emitido por el DISNOR este recurso no es suficiente para el alcance total del proyecto.

En razón a lo anteriormente expuesto y una vez analizada la oferta del señor Gustavo Tique se establece que los recursos sobrantes por menor cuantía corresponden al 38,36% respecto a la apropiación, por lo que es necesario realizar un ajuste a las cantidades de obra con el objeto de lograr un mayor alcance en el proyecto y optimizar los recursos existencias para la presente vigencia así:

1. Recursos existentes.

ITEM	Valor
Apropiación vigente	$ 33.059.834
Propuesta Gustavo Tique Ramírez	$ 20.376.862
Sobrantes por menor oferta	$ 12.682.972

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20193239999803 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-43.17

2. Balance comparativo cantidades de obra

			PROPUESTA GUSTAVO TIQUE			AJUSTES AL 100% DE APROPIACION		
No	DESCRIPCION DETALLADA	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES							
	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA							
1,1	DESMONTE De Lámparas Existentes, Incluye Desconexión, Desmonte Y Retiro Fuera De La Entidad	UND	95	$ 3.800,00	$ 361.000,00	171	$ 3.800,00	$ 649.800,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60*60 CM potencia 45 W temperatura de color 6000ko similar, LED tipo 2835 flujo luminoso	UND	89	$ 105.000,00	$ 9.345.000,00	165	$ 105.000,00	$ 17.325.000,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED REDONDA DE 24"	UND	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
1,4	SALIDA ELECTRICA para lámparas existentes, incluye: caja 5800, toma levinton, cable encauchetado, clavijas de conexión, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UND	95	$ 35.000,00	$ 3.325.000,00	171	$ 35.000,00	$ 5.985.000,00
2	PINTURA							
2,1	MANTENIMIENTO CIELO RASO (incluye resanes en estuco una mano en pintura tipo dos y una mano de pintura tipo 1filos y dilataciones	M2	413,04	$ 11.000,00	$ 4.543.440,00	430,914	$ 11.000,00	$ 4.740.054,00
SUBTOTAL					$ 17.874.440,00			$ 28.999.854
ADMINISTRACION				8%	$ 1.429.955,20		8%	$ 2.319.988
IMPREVISTOS				3%	$ 536.233,20		3%	$ 869.996
UTILIDAD				3%	$ 536.233,20		3%	$ 869.996
IVA SOBRE UTILIDAD				0%	$ -		0%	$ -
TOTAL				TOTAL	$ 20.376.862		TOTAL	$ 33.059.834

3. Apreciaciones.

Es pertinente aclarar que el ajuste inicial de cotizaciones se realizó respecto a los recursos existentes por $ 33.059.834 millones por lo que se realizó el análisis respecto al valor de la

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20193239999803 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-43.17

apropiación vigente, exponiendo en el plan de necesidades que el recurso no daría el alcance total del proyecto puesto que existen actividades que no se contemplaron y de las cuales se dio prioridad a las relacionadas en los estudios previos.

Por tal razón es necesario y de vital importancia realizar el gasto total de los recursos en el cual se logrará mayor alcance del proyecto y en el cual se optimizarán los recursos asignados al DISNOR a través de la Dirección de Sanidad.

Respetuosamente

Capitán JUAN PABLO TULCAN MELO
Estructurador técnico