CONSOLIDADO DE PRECOTIZACIONES PROCESO SIP-GJR-0039-2023 DESPACHO REGIONAL							
ITEM	CAPITULO	UNIDAD	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
				ANA MARCELA CAICEDO RODRIGUEZ		ASPROCOM	
1	PRELIMINARES						
1.1	Desmonte de luminarias e instalaciones electricas. Incluye desmonte de cajas, conductores tuberia y lamparas. Incluye disposicion final en sitio establecido por la entidad	GL	1	900.000	$ 900.000,00	1.030.000	$ 1.030.000,00
2	ESTRUCTURA METÁLICA (incluye riostras)						
2.1	limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas y Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, , dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano.	KG	3.823	6.836	$ 26.132.498,80	8.071	$ 30.854.163,76
3	CUBIERTA						
3.1	limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas y Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de laminas de zinc , una manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano y una manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano.	M2	874	32.214	$ 28.155.303,41	31.415	$ 27.456.710,00
3.2	Suministro e instalacion de teja metalica trapezoidal cal 26	M2	13	70.977	$ 922.701,00	73.106	$ 950.382,03
4	PINTURA Y DEMARCACION CANCHA						
4.1	Demarcaciones de las diferentes canchas en esmalte sintético 100 % acrílica base agua, de secado rápido, resistente a la intemperie y de alta visibilidad , colores según la norma (líneas para futbol sala, voleibol y baloncesto). Incluye equipo y actividades necearias para su ejecución.	GL	2	3.500.000	$ 7.000.000,00	3.605.000	$ 7.210.000,00
5	MALLA SINTETICA DE PROTECCION						
5.1	Suministro e instalacion del cerramiento en mallas malla de alta tenacidad y resistencia en nylon 2, cuadros de 10x10 100% nylon altura de 3 a 7 mts, impermeabilizado con un proceso que les permite vida util practicamente ilimitada (con bajo mantenimiento periodico) incluye equipo de instalacion, mano de obra, guayas, perros y tensores.	ML	140	75.200	$ 10.528.000,00	77.456	$ 10.843.840,00
6	MANTENIMIENTO DE ARCOS DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO						
6.1	Mantenimineto general de Estructura para baloncesto,Arcos de futbol sala y Tubos y malla para voleibol incluye tableros y todos los aditamentos necesarios para su funcionamiento.	GL	1	3.000.000	$ 3.000.000,00	3.090.000	$ 3.090.000,00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.1	Suministro e instalación de luminarias tipo reflector de 200 W, incluye: alambrado, ductería EMT y demás actividades para su instalación.	UN	8	220.000	$ 1.760.000,00	226.600	$ 1.812.800,00
			TOTAL DE COSTO DIRECTO		$ 78.398.503,21		$ 83.247.895,79
			ADMINISTRACIÓN	25,0%	$ 19.599.626,00		$ 20.811.974,00
			UTILIDADES	5,0%	$ 3.919.925,00		$ 4.162.395,00
			IVA SOBRE UTILIDAD	19,0%	$ 744.786,00		$ 790.855,00
			TOTAL DE COSTO INDIRECTO		$ 24.264.337,00		$ 25.765.224,00
			TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN		$ 102.662.840		$ 109.013.120
							$ 105.837.980

Para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es "Mantenimiento de escenarios deportivos de la Cancha multifuncional cubierta de la sede Comercio y Servicio e Industrial del Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA", mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste", se requiere contar con un presupuesto del orden de **ciento cinco millones ochocientos treinta y siete mil novecientos ochenta pesos ($ $ 105.837.980,00)** Mda/Cte., incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. Para el análisis se tuvieron en cuenta las precotizaciones recibidas con ocasión a la Solicitud de Información a Proveedores SIP-GJR-0039-2023, tal como lo prevé el numeral 4.2.3. del Manual de Contratación Administrativa, Versión 5, con código GCCON-M-001, adoptado mediante Resolución 1-1470 del diecisiete (17) de noviembre de 2020, la cual puede ser consultada en el enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27948360&isFromPublicArea=True&isModal=False

Para mayor constancia se firma en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 25 de octubre de 2023.

YINETH ADOLFO CARRILLO PINTO
Ingeniero Civil de la Regional Guajira

Analista de Precotizaciones

Firmado digitalmente por Yineth Adolfo Carrillo Pinto
Fecha: 2023.10.25 12:41:22 -05'00'