6.2.5 Indicadores de Cumplimiento SDA

Los siguientes indicadores, permitirán realizar el debido seguimiento a la gestión integral de los residuos de construcción y demolición que serán generados con ocasión del Contrato FDLT 316 – 2023. Los mismos, fueron establecidos en la Resolución 1257 de 2021.

Tabla 14: Indicadores de Gestión RCD

INDICADORES DE GESTION		
ITEM	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**INDICADOR**
1	Gestión de RCD	Cantidad de RCD certificado en obra (t) / Cantidad de RCD generadas en el periodo 100% =
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	(Toneladas de RCD aprovechadas * 100% / Total de toneladas de RCD Generadas) =
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)% (t entregadas / t total)	(Toneladas de RCD entregadas en punto limpio/ / Total de toneladas de RCD Generadas) * 100% =
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	(Toneladas de RCD entregadas en plantas de aprovechamiento *100%= / Total de toneladas de RCD Generadas) X 100%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	Toneladas de RCD gestionados por receptor/Total de toneladas *100&= / de RCD Generadas) X 100%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	(Toneladas de RCD dispuestos en sitio de disposición final *100%= / Total de toneladas de RCD Generadas)
7	Meta total de aprovechamiento %	25%

Fuente: Resolución 1257 de 2021