FORMATO 2 - OFERTA TÉCNICA (El formato se comparte en word y en excel, puede trabajar el de su elección)

Información Empresa Proponente – (Logo – Datos de contacto)

Tumaco, 5 de diciembre de 2023
Señores
SENA - Centro Latinoamericano de especies menores
Tulua

Proceso de Contratación MC-VLL-CLEM- 0024-2023

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA


ITEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN COMERCIAL OFERTADA	CANTIDAD SOLICITADA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA Y REFERENCIA DEL ELEMENTO OFERTADO
1	**1 72154302 Mantenimiento general de la maquinaria: Debe ir incluido la Limpieza general, Revisión y diagnóstico, Cambio de bujías, Cambio de aceite lubricante (así este en buen estado), Reemplazo de cableado eléctrico (según estado), Revisión de bobinas del generador, Medición de voltajes entregados, Revisión de controles, Ajustes de carburación**	**UNIDAD**	**SERVICIO**	**1**	**1 72154302 Mantenimiento general de la maquinaria: Debe ir incluido la Limpieza general, Revisión y diagnóstico, Cambio de bujías, Cambio de aceite lubricante (así este en buen estado), Reemplazo de cableado eléctrico (según estado), Revisión de bobinas del generador, Medición de voltajes entregados, Revisión de controles, Ajustes de carburación**	**NO APLICA / SERVICIO**

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO ACEQUIA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN COMERCIAL OFERTADA	CANTIDAD SOLICITADA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA Y REFERENCIA DEL ELEMENTO OFERTADO
1	Descolmatación de 420 metros lineales de acequia: sacado de lodos y arenas, residuos vegetales y gravas, disposición en sitio adecuado, alejado del cauce de la acequia para evitar que se vuelva a verter a la acequia.	**UNIDAD**	**SERVICIO**	**1**	Descolmatación de 420 metros lineales de acequia: sacado de lodos y arenas, residuos vegetales y gravas, disposición en sitio adecuado, alejado del cauce de la acequia para evitar que se vuelva a verter a la acequia.	**NO APLICA / SERVICIO**
2	Lado de la acequia, conformando un talud adecuado con taludes 1H:1V. realizar empradización o revegetalización, preferiblemente con gramíneas.	**UNIDAD**	**SERVICIO**	**1**	Lado de la acequia, conformando un talud adecuado con taludes 1H:1V. realizar empradización o revegetalización, preferiblemente con gramíneas.	**NO APLICA / SERVICIO**
3	Descolmatación del desarenador o sedimentador, con el fin de evitar la colmatación del reservorio y mejorar la operatividad del sistema,se recomienda sedimentador laminar, incluyendo canaleta parshal existente al ingreso de la PTAP, validando que la entrada y salida del flujo de agua sea la adecuada y se encuentre bien instalada.	**UNIDAD**	**SERVICIO**	**1**	Descolmatación del desarenador o sedimentador, con el fin de evitar la colmatación del reservorio y mejorar la operatividad del sistema,se recomienda sedimentador laminar, incluyendo canaleta parshal existente al ingreso de la PTAP, validando que la entrada y salida del flujo de agua sea la adecuada y se encuentre bien instalada.	**NO APLICA / SERVICIO**

4	Mejoramiento de la pendiente de la acequia: la pendiente debe ser igual a 0% para garantizar que no se presente colmatación o sedimentación por lodos o arenas.	**UNIDAD**	**SERVICIO**	**1**	Mejoramiento de la pendiente de la acequia: la pendiente debe ser igual a 0% para garantizar que no se presente colmatación o sedimentación por lodos o arenas.	**NO APLICA / SERVICIO**
5	Adecuación de área de reservorio para mantener el caudal mínimo de alimentación de la PTAP. Esta deberá contar con un volumen adecuado para garantizar la operatividad del sistema, se recomienda contar con 10 metros cúbicos de reserva, que garanticen el funcionamiento del sistema. Dimensiones: de acuerdo a disponibilidad del área o del terreno contiguo a la acequia. (2 metros de profundidad, 5 metros de largo y 1 metro de ancho), con su respectivo cerramiento de seguridad a un metro del borde del reservorio	**UNIDAD**	**SERVICIO**	**1**	Adecuación de área de reservorio para mantener el caudal mínimo de alimentación de la PTAP. Esta deberá contar con un volumen adecuado para garantizar la operatividad del sistema, se recomienda contar con 10 metros cúbicos de reserva, que garanticen el funcionamiento del sistema. Dimensiones: de acuerdo a disponibilidad del área o del terreno contiguo a la acequia. (2 metros de profundidad, 5 metros de largo y 1 metro de ancho), con su respectivo cerramiento de seguridad a un metro del borde del reservorio	**NO APLICA / SERVICIO**

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.



MARIA ESPERANZA BASTIDAS POSOS
CC. 59836466
CALLE ANZOATEGUI DIAG. MONUMENTO A LA MADRE
SOLUCIONESINTEGRALESEB@GMAIL.COM
3154047402
REPRESENANTE LEGAL