MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

20231970270398O3

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023197027039803**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE CENACB -85.1

Ciudad, Departamento, 12 de Diciembre de 2023

Teniente Coronel
HERNAN DARIO SAAVEDRA BAUTISTA
Jefe de estado mayor y segundo comandante BRIMI1
Gerente de Proyecto

ASUNTO: Concepto Económico de reevaluación proceso de MINIMA CUANTÍA No. 376 -MC-COADEDICRE-CENACINGENIEROS-2023

Con toda atención me permito enviar concepto económico de reevaluación de las ofertas presentadas al **PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 376 DE 2023, CUYO OBJETO "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA DE LA BRIGADA DE INTELIGENCIA MILITAR 1 UBICADA EN FUERTE AÉREO CATAM AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ D.C A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**

1. OFERTA RECIBIDAS.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Gerente de Proyecto, la Evaluación Económica del proceso en referencia, cuyas ofertas allegadas en orden ascendente (de menor a mayor a precios unitarios) a este comité son las siguientes:

PROPONENTE	VALOR
JUAN CARLOS PAEZ	$ 23,496,949.00
CONSORCIO ALCAZAR	$ 27,971,170.00
ATRIO DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	$ 28,193,048.00
LYN INGENIERIA SAS	$ 30,158,687.00
T&C INGENIEROS SAS	$ 25,581,753.00
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S	$ 23,762,544.00

2. PRESUPUESTO ASIGNADO

CENACING

20231970270398O3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20231970270398O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE CENACB -85.1

El valor del presupuesto asignado es hasta por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00),** RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 32323 de fecha 09 de octubre de 2023, de la siguiente manera:

ITEM	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
1	A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BRIMI 1	$ 35.000.000,00
				TOTAL	$ 35.000.000,00

- **OFERENTE:** CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S Documentos Y Criterios De Verificación Financiera

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN BANCARIA	x		17 de noviembre de 2023
Certificado de Identificación Tributaria RUT	x		Actualizado el día 25/09/2023
FORMULARIO - BENEFICIARIO CUENTA SIIF	X		Se requiere aportar documento
Capacidad residual **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP** El proponente deberá allegar el correspondiente certificado del Registro único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no mayor a 30 días, a fin de que la entidad pueda verificar el índice financiero del K residual por tratarse de un contrato de obra. De igual manera deberá tenerse en cuenta lo establecido en estudio previo numeral **11.3. CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN (FORMULARIO Nº 16)** Ver documento anexo al presente informe	x		El proponente aporta documentos solicitados para calcular la capacidad residual
OFERTA ECONÓMICA, debidamente diligenciada en el Excel la "Valoración de la Oferta Económica".	X		Diligenciado correctamente

20231970270398O3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20231970270398O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE CENACB -85.1

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente	**construequipos bogota s.a.s**	
Capacidad organizacional	$	377.066.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		60
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	452.479.200
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**452.479.200**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	35.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**35.000.000**
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**	

➢ VERIFICACIÓN ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD REAL	CANTIDAD A ADQUIRIR CON PRESUPUESTO OFICIAL	*PRECIO UNITARIO OFERTADO*	*VALOR TOTAL*	*V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO*
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA BRIMI1					MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FACHADA BRIMI1 M		
1	1. RESANE DE FISURAS EN EL ETHER BOARD: CONTEMPLA EL RESANE CON ESTUCO ACRÍLICO DE FISURAS, AGUJEROS, PELADURAS Y OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL ACABADO, POSTERIOR AL SECADO, SE DEBE LIJAR LA SUPERFICIE PARA LA BUENA ADHERENCIA DE LA PINTURA. SI EL ÁREA INTERVENIDA ESTABA RECUBIERTA CON GRANIPLAS DEBERÁ APLICARSE NUEVAMENTE EL MISMO PRODUCTO. (TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHOS TRABAJOS DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA).	M2	20	3	$ 10,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
2	2. PINTURA EN FACHADA: SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA TIPO CORAZA COLOR GRIS Y BLANCO (DOS MANOS DE PINTURA), LA CUAL ANTES DE COMENZAR SU APLICACIÓN DEBE SER AVALADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE DEBEN GARANTIZAR UN COLOR UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, VERIFICANDO QUE LA PINTURA QUE SE APLIQUE CORRESPONDA A UN MISMO LOTE, Y DE ESTA FORMA ASEGURAR EL MISMO TONO DE COLOR. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y SECA, SIN: AGUA, ÓXIDO, AGENTES CONTAMINANTES, LIBRE DE POLVO, SUCIEDAD, GRASA Y PINTURA DETERIORADA. NOTA 1: PARA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA LIMPIEZA PREVIA DEL ÁREA A INTERVENIR. NOTA 2: LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DEBERÁ REALIZARSE CON LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN UN BUEN ACABADO, ADICIONALMENTE GARANTIZAR QUE LAS ÁREAS ALEDAÑAS NO SEAN MANCHADAS (PISO, TECHO Y PAREDES), Y DE SER ASÍ REPINTAR Y LIMPIAR LAS ÁREAS AFECTADAS. NOTA 3: DENTRO DEL ÁREA CONSIDERADA SE ENCUENTRAN LOS ACCESOS A LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y LAS CARAS LATERALES E INFERIORES DE LOS VOLADIZOS. NOTA 4: EN LOS VOLADIZOS SE DEBE LIMPIAR LAS SALPICADURAS DE PINTURA ANTIGUA EN LA PARTE SUPERIOR, LA CUAL SE ENCUENTRA ENCHAPADA CON PORCELANATO.	M2	1400	390	$ 8,000.00	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00

2023197027039803

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023197027039803 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE CENACB -85.1

3	3. LAVADO DE VIDRIOS: LAVAR LOS VIDRIOS DE LA FACHADA CON CHAMPÚ Y DESENGRASANTE, LIMPIEZA Y REMATE CON LIMPIACRISTALES EN GOMA DE ALTA CALIDAD. LA ACTIVIDAD LA DEBERÁ EJECUTARSE SIN IMPLEMENTOS ABRASIVOS, CON PRODUCTOS QUE NO DAÑEN EL ALUMINIO Y QUITEN EL POLVO, SUCIEDAD, MANCHAS DE GRASA, ETC. EN UNA SOLUCIÓN CON AGUA. EN LOS SITIOS DONDE SE EVIDENCIE SALPICADURAS DE PINTURA SE DEBERÁ QUITAR CON EL PROCEDIMIENTO QUE NO RAYE LOS VIDRIOS.	M2	1300	250	$ 20,000.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
4	4. MARQUESINA: LIMPIEZA DE LA CÚPULA DE VIDRIO UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL EDIFICIO Y QUE SE ENCUENTRA A 15 METROS DE ALTURA, DICHO TRABAJO SE REALIZARA CON CHAMPÚ DESENGRASANTE (POR ENCIMA Y POR DEBAJO), INCLUYE LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y ENSILICONADO DE LAS UNIONES DE VIDRIO QUE PRESENTAN DETERIORO. EL PROCEDIMIENTO DEL CALAFATEADO SE REALIZARÁ ANTECEDIDA DE LA LIMPIEZA, IMPLEMENTANDO UN PROCESO, EL CUAL RELLENA TODO ESPACIO VACÍO Y SELLA LAS JUNTAS, POR LO CUAL EN DADO CASO AL REALIZAR LA LIMPIEZA SE EVIDENCIE LA FILTRACIÓN DE AGUA, EL CONTRATISTA DEBERÁ REPETIR EL PROCESO Y CORREGIR LA FILTRACIÓN. INCLUYE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REALIZAR DE FORMA IDÓNEA LA ACTIVIDAD, LA SILICONA DEBE SER TRANSPARENTE ACÉTICA MONOCOMPONENTE, ANTIHONGOS, MUSGO Y LÍQUENES, PARA EL SELLO DE JUNTAS O UNIONES DE VIDRIO CON ALUMINIO, BRONCE O METALES NO OXIDABLES, DE BAJO MÓDULO QUE CURA CON LA HUMEDAD, ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE, ALTA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD.	M2	200	100	$ 15,000.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
5	5. PERSIANA Y PARALES: LIMPIEZA DE PERSIANAS MICROPERFORADAS EN ALUMINIO DE 15 METROS DE ALTURA REALIZADO CON HIDROLAVADORA Y DESENGRASANTE Y EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA GENERAL COLOR GRIS A LA ESTRUCTURA METÁLICA, ESTA PINTURA ANTES DE SU APLICACIÓN DEBE SER AVALADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE DEBE PREPARAR LA SUPERFICIE LIJÁNDOLA, ELIMINANDO CUALQUIER TIPO DE PARTÍCULA, APLICAR ANTICORROSIVO EN LAS ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y POSTERIORMENTE PINTAR CON COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. PARA ESTOS TRABAJOS, SE DEBE REALIZAR PROTECCIÓN CON CARTÓN, PLÁSTICO O MATERIALES SIMILARES QUE CUMPLAN CON DICHA FUNCIÓN EN LOS VIDRIOS, MUROS Y PISOS PARA NO MANCHARLOS, DE SER ASÍ REPINTAR O LIMPIAR Y REALIZAR LIMPIEZA GENERAL RETIRANDO LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS. NOTA: PARA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA LIMPIEZA PREVIA DEL ÁREA A INTERVENIR.	M2	450	225	$ 30,000.00	$ 6,750,000.00	$ 6,750,000.00

CENACI

20231970270398O3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20231970270398O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE CENACB -85.1

6	6. PINTURA ESCALERAS DE EMERGENCIA: SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS PARTES AFECTADAS Y ESMALTE COLOR GRIS PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE DOS (2) ESCALERAS DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO DE CUATRO PISOS, ANCHO ESCALERA 1.20 METROS. SE DEBE PREPARAR LA SUPERFICIE, PULIÉNDOLA, LIJÁNDOLA, ELIMINANDO CUALQUIER TIPO DE PARTÍCULA, APLICAR ANTICORROSIVO EN LAS ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y POSTERIORMENTE PINTAR CON COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO. PARA ESTOS TRABAJOS, SE DEBE REALIZAR PROTECCIÓN DE LOS VIDRIOS, MUROS Y PISOS CON CARTÓN, PLÁSTICO, ETC. O MATERIALES SIMILARES QUE CUMPLAN CON DICHA FUNCIÓN, Y REALIZAR LIMPIEZA GENERAL RETIRANDO LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS. NOTA 1: PARA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA LIMPIEZA PREVIA DEL ÁREA A INTERVENIR. NOTA 2: LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DEBERÁ REALIZARSE CON COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO Y PISTOLA, ADICIONALMENTE GARANTIZAR QUE LAS ÁREAS ALEDAÑAS NO SEAN MANCHADAS (PISO, TECHO Y PAREDES) Y DE SER ASÍ DEBERÁ REPINTARSE O LIMPIARSE..	M2	50	20	$ 16,000.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00
7	7. IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA NORTE: REMOVER Y APLICAR NUEVA BOQUILLA EN LAS JUNTAS DE BALDOSA IMITACIÓN PIEDRA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS ENCHAPANDO LA FACHADA NORTE DEL EDIFICIO, INCLUYENDO VOLADIZOS, CON EL FIN DE CORREGIR FILTRACIONES DE AGUA. SE DEBE REALIZAR UNA LIMPIEZA DE LAS JUNTAS, ANTES DE APLICAR LA BOQUILLA DE COLOR IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE, IMPERMEABLE MEDIANTE UN PALUSTRE, RASQUETA DE CAUCHO O HERRAMIENTA SIMILAR EN SENTIDO DIAGONAL A LA DIRECCIÓN DE LA JUNTA, POSTERIORMENTE SE DEBE PULIR, DESPUÉS DE QUE LA BOQUILLA ESTA SECA LIMPIAR EL MATERIAL SOBRANTE CON UNA ESPONJA LIGERAMENTE HÚMEDA 5 MINUTOS DESPUÉS DE QUE EL MATERIAL HAYA SECADO. DICHO SERVICIO INCLUYE APLICAR SILICONA EN LA UNIÓN ENTRE EL ENCHAPE DE CERÁMICA Y LA FACHADA DE VIDRIO. INCLUYE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REALIZAR DE FORMA IDÓNEA LA ACTIVIDAD, LA SILICONA DEBE SER TRANSPARENTE ACÉTICA MONOCOMPONENTE, ANTI HONGOS, MUSGO Y LÍQUENES, PARA EL SELLO DE JUNTAS O UNIONES DEL ENCHAPE CON EL VIDRIO, DE BAJO MÓDULO QUE CURA CON LA HUMEDAD, ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA INTEMPERIE, ALTA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD, ADICIONALMENTE RELLENO DE LAS JUSTAS DE DILATACIÓN DE MENCIONADA FACHADA, SE REALIZARA CON UN PRODUCTO SELLANTE ELÁSTICO CON EL FIN DE EVITAR EL INGRESO DE AGUA. NOTA 1: SI LA DILATACIÓN ES MAYOR DEBERÁ UTILIZARSE UN PRODUCTO DE RELLENO YUMBOLON TIPO COLA DE RATÓN Y LUEGO SELLAR CON EL PRODUCTO SELLANTE. NOTA 2: DE MANERA SIMULTÁNEA SE DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA DE ESTA FACHALETA CON UN PRODUCTO NO ABRASIVO.	M2	250	100	$ 35,000.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00
8	8. PINTURA DE PUERTAS EXTERNAS (08 PUERTAS SENCILLAS Y 08 PUERTAS DOBLES): SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA TIPO ESMALTE COLOR NEGRO (UNA MANO DE PINTURA), LA CUAL ANTES DE COMENZAR SU APLICACIÓN DEBE SER AVALADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE DEBEN GARANTIZAR UN COLOR UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, VERIFICANDO QUE LA PINTURA QUE SE APLIQUE CORRESPONDA A UN MISMO LOTE, Y DE ESTA FORMA ASEGURAR EL MISMO TONO DE COLOR. LA SUPERFICIE SE DEBE LIJAR PARA PULIR IMPUREZAS Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA NUEVA, LIMPIAR Y SECAR, EN CASO DE HABER ÁREAS OXIDADAS SE DEBE REALIZAR EL RESPECTIVO LIJADO A FONDO Y LA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, DE IGUAL FORMA EN CASO DE EXISTIR PINTURA DETERIORADA. NOTA 1: PARA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA LIMPIEZA PREVIA DEL ÁREA A INTERVENIR. NOTA 2: LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DEBERÁ REALIZARSE CON COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO Y PISTOLA, ADICIONALMENTE GARANTIZAR QUE LAS ÁREAS ALEDAÑAS NO SEAN MANCHADAS (PISO, TECHO Y PAREDES) DE SER ASÍ DEBERÁ REPINTARSE O LIMPIARSE.	M2	20	0	$ 50,000.00	$ -	$ -
9	9. PINTURA CERRAMIENTO TUBULAR: CONFORMADO POR TUBERÍA METÁLICA DE 10 CM DE DIÁMETRO, DE 170 CM DE ALTO Y SEPARACIÓN DE 20 CM ENTRE TUBO Y TUBO. SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA TIPO ESMALTE PARA EXTERIORES, COLOR GRIS (DOS MANOS DE PINTURA), LA CUAL ANTES DE COMENZAR SU APLICACIÓN DEBE SER AVALADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE DEBEN GARANTIZAR UN COLOR UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE. VERIFICANDO QUE LA PINTURA QUE SE APLIQUE CORRESPONDA A UN MISMO LOTE, Y DE ESTA FORMA ASEGURAR EL MISMO TONO DE COLOR. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y SECA, SIN AGUA, ÓXIDO, AGENTES CONTAMINANTES, LIBRE DE POLVO, SUCIEDAD, GRASA Y PINTURA DETERIORADA. NOTA 1: PARA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA LIMPIEZA PREVIA DEL ÁREA A INTERVENIR. NOTA 2: LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DEBERÁ REALIZARSE CON COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO Y PISTOLA, ADICIONALMENTE GARANTIZAR QUE LAS ÁREAS ALEDAÑAS NO SEAN MANCHADAS (PISO Y PAREDES), DE SER ASÍ DEBERÁ REPINTARSE O LIMPIARSE.	ML	70	0		$ -	$ -
	SUBTOTAL					$ -	$	20,220,000.00
	AIU ADMINISTRACION	**5%**				**5%**	$	1,011,000.00
	AIU IMPREVISTOS	**3%**				**3%**	$	606,600.00
	AIU UTILIDADES	**8%**				**8%**	$	1,617,600.00
	AIU IVA 19%	**19%**				**19%**	$	307,344.00
	TOTAL					VALOR TOTAL OFERTA	$	23,762,544.00

El proponente CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S, mediante mensaje publico de fecha 9 de diciembre presenta aclaración a la solicitud realizada en la cual allega los respectivos soportes de precios, de igual manera aporta el siguiente escrito:

20231970270398O3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20231970270398O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE CENACB -85.1

(...)
Contemplando todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del item, corroboramos que los materiales utilizados esten dentro de nuestros valores ofertados. Garantizamos que no pondremos en desequilibrio económico la ejecución de dichos ítems.

Como evidenciamos anteriormente, nuestros precios ofertados están soportados con valoresreales y actuales de mercado, adicionalmente los valores de AIU nos permiten separar nuestros gastos administrativos y de utilidad de una mejor manera lo cual nos va a permitir garantizarles a ustedes una correcta ejecución de los ítems sin riesgo de equilibrio económico del contrato

Asi mismo, garantizamos que contamos con los recursos económicos, técnicos y de personal disponibles inmediatamente para la ejecución de este contrato.

Anexamos análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems presentados.

Somos una empresa joven con mucha capacidad de trabajo, como lo evidenciamos en nuestra certificación de experiencia aportada, ya hemos tenido contratos con CENAC INGENIEROS con una ejecución impecable que da muestra u garantía de nuestro trabajo.

(...)

1. **CONCLUSIÓN DE LA EVALUACION:**

Una vez verificada la información y documentación de contenido **FINANCIERO y económico,** de conformidad con la subsanación aportada por el proponente **CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S** durante el término del traslado del informe de evaluación se procede HABILITAR al mismo para que continúe participando en el proceso de selección, todo lo anterior teniendo en cuenta que el proponente conoce las reglas de la invitación publica y estudio previo, así como los plazos de ejecución y demás aspectos de carácter económico y financiero y que se encuentra en capacidad de cumplir.

MARTHA S.

PS. MARTHA SANTAMARIA QUINTERO
Comité Económico Evaluador.

PATRIA HONOR LEALTAD

CENACING