CE-CVK22-ADM-644
02 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: *Respuesta comunicado U233-G2-546-23 - No aprobación de análisis de precios No previstos del NP 36 al NP 39. Entrega de NP-37*

Respetado Ingeniero:

En atención al comunicado del asunto y de acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el pasado martes 26 de julio de 2023, remitimos nuevamente el análisis de precio unitario de la actividad no prevista NP-37, con los soportes correspondientes y solicitados, para su revisión y fines pertinentes.

En cuanto a la observación realizada por la interventoría:

*"…**NP-37 NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN).***
La Interventoría le manifiesta al Contratista que para este NP se debe seguir el procedimiento establecido en el manual de interventoría numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.,...".

El contratista informa que la incorporación de esta actividad al presupuesto del contrato de la referencia, se hace necesaria debido a que sobre los tramos a intervenir se encuentran pozos pertenecientes a la red de alcantarillado que es necesario nivelar con el fin de alcanzar la rasante de diseño de la vía a construir.

En los planos de redes hidráulicas se muestran los pozos existentes y los proyectados, a los primeros como se mencionó anteriormente, se les debe renivelar el cargue para alcanzar la cota de la superficie de rodadura, con el fin evitar diferencias de nivel que afecten la correcta circulación vehicular o peatonal.

Se calcula que al menos se debe nivelar un pozo en cada uno de los segmentos a intervenir por lo que se presupuesta realizar la actividad propuesta en 46 unidades.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordial saludo,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Un archivo en pdf
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co