¡El Mundo de la Ferretería!


Nit. 74.858.261-8
CARRERA 20 No.18-75 Yopal Casanare
Telefono 6354852-3204465675-3133478685
ventas@ferrelectricosmora.com

Anexo 7
Formato de propuesta economica

OBJETO	**REALIZAR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 150 KV TIPO EMBOBINADO LIBRE Y ACCESORIOS O ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SU INSTALACION, PARA LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL AUDITORIO BRAULIO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL**
PRESUPUESTO OFICIAL	NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE ($ 94.082.600)
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 100% MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EJECUCIÓN; CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. LA RADICACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO, CON LOS SOPORTES LEGALES.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	39121026	Transformador Trifásico, potencia 150kVA, Tensión 13.2 kV/208 - 120V, para subestación tipo poste. - Grupo de conexión DYn 5. - Frecuencia 60Hz - Nivel de aislamiento (Bill) AT/BT 95/30kV - Regulación de tensión AT (sin carga) + 1/-3 x 2,5%. - Tipo de refrigeración ONAN - Sistema de preservación de aceite tanque sellado. - Limite de calentamiento de aceite/Devanado - 60 / 65°C. - Aisladores y terminales para el primario: 3 - Aisladores y terminales para el secundario: 4 - Puesta a tierra del tanque: 1 - Válvula de sobrepresión: 1 - Conmutador de derivaciones: 1 - Placa de característica: 1F	UN	1	40.252.000	40.252.000
2	39122113	CRUCETA MET 2,5 ML 3X 1/4	UN	6	235.966	1.415.796
3	39122113	CRUCETA MET 2 ML 2-1/2 X 3/16"	UN	1	116.807	116.807
4	32131009	AISLADOR PIN 15KV 55-5	UN	6	47.059	282.354
5	39121700	ESPIGO PIN 15KV 55-5	UND	6	11.765	70.590
6	39121625	FUSIBLE EXPULSION 15 KV 100 A.	UND	3	6.723	20.169
7	39121900	PARARRAYO POL 12KV -10 KA MELEC.	UND	3	151.261	453.783
8	39121700	KIT SPT TRANSFOR + VAR A 10 X 2,4	UND	1	501.513	501.513
9	31121700	SOLDADURA EXOTERMICA 90GR THERMOWELD	UND	5	41.849	209.245
10	39131700	TUBO GALV IMC 1" X 3 MTS COLM	UND	2	115.216	230.432
11	39121700	CINTA ACERO INOXIDABLE STAVOL 3/4"	UN	16	7.479	119.664
12	39121700	HEBILLA ACERO INOXIDABLE STAVOL 3/4"	UND	16	1.681	26.896
13	39121700	DIAGONAL EN V 1 10ML CRUCET	UND	2	71.400	142.800
14	31161603	PERNO CARRUAJE GALV 1/2" X 2	UND	9	2.689	24.201
15	39121700	ESPARRAGO GALV 5/89X14	UND	9	13.756	123.804
16	39131700	TUBO GALV IMC 4" X 3MTS	UND	2	756.303	1.512.606
17	31161600	PERNO MAQUIN GALV 5/8 X 10	UND	9	8.403	75.627
18	39131700	UNION GALV IMC 4"	UND	2	42.017	84.034
19	39131700	CAPACETE 4"	UND	1	57.143	57.143
20	39131700	CURVA GALV IMC CONDUIT 4" COLM	UND	1	315.126	315.126
21	39131700	CABLE CU DESNUDO 1/0	ML	45	43.697	1.966.365
22	39131700	BORNA TERMINAL COBRE ESTÑ 1/0	UND	8	6.555	52.440
23	39131700	BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑ 2/0	UND	4	8.571	34.284

24	39131700	CABLE ASILADO EN ALUMINIO S8000 THHW 5	ML	470	63.866	30.017.020
25	39131700	CURVA GALV IMC CONDUIT 4" COLM	UND	1	310.924	310.924
26	39131700	COLLARIN 220 MM (9-10) X 1/4 2s	UND	8	42.017	336.136
27	39131700	BORNA TERMINAL 500KCMIL BIMET_ ALUMINIO	UND	4	77.311	309.244
					SUBTOTAL	**79.061.003**
					IVA 19%	**15.021.591**
					TOTAL	**94.082.594**



OSCAR CELIO MORA BARRERA
C. C. No. 74.858.261 de Yopal
Dirección: Carrera 20 No. 18-75
Correo Electrónico: gerencia@ferrelectricosmora.com
Teléfono: 3133478685-6354852
Ciudad: Yopal Casanare